

WWW.LIGETBUDAPEST.ORG

Liget Budapest Néprajzi Múzeum Tervpályázat kiírás

TARTALOM

Liget Budapest Néprajzi Múzeum – Tervpályázati kiírás

1	Bevezetés	6
1.1	Összefoglalás	7
1.1.1	A célok	7
2	A beruházás: Liget Budapest	8
2.1	Összefoglalóan a beruházásról	9
2.2	Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ	11
2.3	A beruházás története	11
2.3.1	Előkészítő szakasz	11
2.3.2	Kormányzati döntések	12
2.3.3	Parlamenti döntés	13
2.4	A helyszín: Városliget, Budapest	14
2.4.1	Történelem	15
2.4.2	A Városliget Budapest városszövetében	20
2.4.3	A Városliget intézményrendszere	23
2.4.4	Stratégiai kérdések	25
2.5	A Liget Budapest fejlesztés kulcspontjai	41
2.5.1	Kultúrpolitika	41
2.5.2	Muzeológiai elvárások	41
2.5.3	Kulturális turizmus	42
2.5.4	Múzeumszervezési és gazdasági megfontolások	42
2.5.5	Városrehabilitáció	43
2.5.6	Környezet, energia, fenntarthatóság	43
2.6	Menedzsment, résztvevők	43
2.7	A város: Budapest	44
2.7.1	Rövid történelmi összefoglaló	44
2.7.2	Új kulturális turisztikai célpont Európában 2018-tól: Liget Budapest	45
2.7.3	Budapest jelenlegi múzeumi rendszere	46
3	A Néprajzi Múzeum víziója	47
3.1.1	Néprajzi Múzeum	48
3.1.2	Látogató Központ	48

4	Tervezési követelmények	49
4.1	Fenntarthatóság	50
4.1.1	Energetikai követelmények	50
4.1.2	Egészség és komfort	52
4.1.3	Vízgazdálkodás	52
4.1.4	Ökológia	53
4.1.5	Anyaghasználat	53
4.1.6	Zöld épületminősítés	54
4.2	Building Information Modeling	54
4.3	Építési szabályozás	54
4.3.1	Magasságra vonatkozó szabályozás	55
4.3.2	Egyéb szabályozások	55
4.3.3	Akadálymentesség	55
5	Szabályrendszer	56
5.1	Általános információk	57
5.1.1	Ajánlatkérő	57
5.1.2	Lebonyolító	57
5.1.3	Kapcsolat	57
5.1.4	A tervpályázat formája, jellege	58
5.1.5	Közvetlenül felkért pályázók	59
5.1.6	.Mérföldkövek	59
5.1.7	Résztvételi feltételek	60
5.1.8	Bírálóbizottság	61
5.1.9	Díjazás	62
5.1.10	Szabályozások	63
5.1.11	Kizárás	63
5.1.12	Dokumentáció elérhetősége	64
5.1.13	Nyelv	64
5.2	Kérdések és válaszok	65
5.3	Előminősítési szakasz	65
5.3.1	Alkalmassági feltételek	65
5.3.2	Előminősítési szakasz formai követelményei	68
5.3.3	Előminősítési anyagok beadásának menete	68
5.4	Rangsorolási szakasz	69

5.4.1 _ A rangsoroláshoz beadandó dokumentumok	69
5.4.2 _ Rangsorolási szempontok	69
5.5 _ Tervezési szakasz	72
5.5.1 _ Tervezési szakasz tartalmi követelményei	72
5.5.2 _ Tervezési szakasz formai követelményei	74
5.5.3 _ Pályaművek beadásának menete	76
5.5.4 _ Titkosság	77
5.5.5 _ Értékelési szempontok	78
5.6 _ A pályázatot követő folyamatok	80
5.6.1 _ Eredményhirdetés	80
5.6.2 _ Tárgyalásos eljárás	80
5.7 _ Mellékletek	81
5.8 _ Hivatkozások	81

1. Bevezetés



1.1 ÖSSZEFOGLALÁS

A Városliget Zrt. mint ajánlatkérő meghívásos, két szakaszos nemzetközi építészeti tervpályázatot hirdet a Liget Budapest projekt keretében tervezett Néprajzi Múzeum épületének megtervezésére, a budapesti Városliget területén.

A Liget Budapest az új épületekkel, a Városliget zöldfelületének teljes megújításával, valamint a már itt működő intézmények rekonstrukciójával és fejlesztésével a jövőben Budapest egyik meghatározó, Európa-szerte ismert turisztikai és kulturális desztinációja, családi élményparkja lesz.

Jelen kiírás egy meghívásos, két szakaszos nemzetközi építészeti tervpályázat dokumentációja, amely a Néprajzi Múzeum tervezésére vonatkozik. A tervpályázaton egy Pályázó csak egy pályaművel indulhat. A tervpályázat részletes szabályrendszerét az 5. fejezet tartalmazza.

A tervpályázat összdíjazása 400 000.- EUR.

1.1.1 A CÉLOK

A tervpályázat célja annak a tervezőnek a megtalálása, akinek pályaműve:

- funkcionálisan kielégíti a 21. századi múzeumi elvárásokat, flexibilis tereket biztosít a következő évtizedekre a beköltöző intézménynek és megfelelő körülményeket a látogatóbarát működéshez
- a kortárs építészet legmagasabb színvonalán maradandó esztétikai élményt is nyújt a látogatónak és hozzájárul Budapest épített örökségének gazdagításához;
- tisztelettel kezeli a Városliget történeti parkját és környezetét;
- egyedi, erőteljes építészeti gondolatot megfogalmazó épületet hoz létre, amely képes növelni Budapest és a magyar kultúra nemzetközi ismertségét;
- nyitott, átlátható, hívogató közösségi tereket biztosít Budapest lakóinak és a belföldi és külföldi látogatóknak egyaránt;
- a fenntartható építészet példaértékű, napjaink elvárásainak innovatív módon megfelelő épülete;
- okos megoldásokon alapul, biztosítva az elvárt költséghatékonyságot;
- hosszú távon gazdaságosan üzemeltethető megoldást jelent a benne működő múzeumi intézmény számára.

An aerial photograph of Budapest, Hungary, showing a dense urban landscape. The Danube River flows through the upper portion of the image. A large, green park area, Liget, is visible in the center, surrounded by residential and commercial buildings. A major road with traffic is visible in the lower-left quadrant. The text '2. A beruházás: Liget Budapest' is overlaid in white on the park area.


2. A beruházás: Liget Budapest

2.1 ÖSSZEFOGLALÓAN A BERUHÁZÁSRÓL

A Liget Budapest projekt Európa jelenlegi egyik legnagyobb múzeumfejlesztési beruházását tartalmazza. A budapesti Városliget zöldterületének teljes megújítását és benne négy új múzeumi épület elhelyezését foglalja magában, más kapcsolódó programelemekkel együtt..

A Liget Budapest jelenleg a következő fontosabb pontokat foglalja magában:

- önálló épületek felépítése a Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, valamint az Új Nemzeti Galéria tervpályázatok keretében kiválasztott tervezők segítségével
- a jelenlegi tervezési területen kívül, az állami tulajdonban álló volt Szabolcs utcai kórház területén az újonnan ideköltöző múzeumokat kiszolgáló Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ felépítése.
- a jelenlegi tervezési területen kívül a komáromi Csillagerőd helyreállítása Csillagerőd Művészeti, Történeti és Hadkultúra Központ funkciójára, a Szépművészeti Múzeum történeti értékű gipsz másolatkollekciójának bemutatása céljával
- a Városliget zöldfelületének átfogó rekonstrukciója
- a megszüntetett Vidám Park területén a Fővárosi Állat- és Növénykert bővítése a Pan-non Park projekt keretében
- a Városliget területén a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum rekonstrukciója és térszint alatti bővítése, a Vajdahunyad vár műemléki rekonstrukciója és az Olof Palme Ház teljes körű rekonstrukciója
- a Fővárosi Városligeti Színház rekonstrukciója
- a tervezett új épületek működtetéséhez szükséges átfogó működési és energetikai koncepció megtalálása és megvalósítása



- WWW.LIGETBUDAPEST.ORG
 LIGET BUDAPEST COMPETITION PROGRAM
 1. BEVEZETÉS
 2. A BERUHÁZÁS. LIGET BUDAPEST
 3. AZ ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK VÍZÍÓI
 4. TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK
 5. SZABÁLYRENDSZER

Áttekintő helyszínrajz az építési területekről és a tervezett főbb elemkről

2.2 ORSZÁGOS MÚZEUMI RESTAURÁLÁSI ÉS RAKTÁROZÁSI KÖZPONT

Az új épületek megvalósítása és a meglévő rekonstrukciójának folytatása mellett a teljes folyamatot megalapozó, előkészítő lépések egyikeként a XIII. kerületi Szabolcs utcában meglévő egykori kórházi és vegyes használatú tömb helyén létesül a Városligetben tervezett új, illetve újjá szervezett intézmények műtárgy restaurálási és raktározási központja. A központ alapvető funkciója kettős. Egyrészt a költöző múzeumok, illetve átalakuló múzeumok nem kiállítandó műtárgyainak elhelyezéséhez szükséges raktárbázis, másrészt egy korszerű, restaurálási és műtárgyvédelmi központ kialakítása a cél. A Liget Budapest részeként megvalósuló múzeumok mindegyikének lesz raktár- és restaurálási kapacitása a tervezett létesítményben.

2.3 A BERUHÁZÁS TÖRTÉNETE

2.3.1 ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ

2011. február 15-én Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója és Szócs Géza, kultúráért felelős államtitkár bejelentették, hogy a Magyar Kormány egy jelentős léptékű, több intézményre kiterjedő múzeumi fejlesztést tervez a Városligetben, az Ötvenhatosok terén.

2011 októberében Baán Lászlót az új múzeumi negyed előkészítéséért felelős kormánybiztossá nevezték ki. 2012 nyarától miniszteri biztosként irányítja a munkát, az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából.

2012 júliusában Baán László és L. Simon László kultúráért felelős államtitkár bejelentették a beruházás végleges programját, amely szerint 2018-ig a Városligetben kap helyet az Új Nemzeti Galéria, a Néprajzi Múzeum, valamint újonnan alapított intézményként a Magyar Zene Háza. A további, kapcsolódó fejlesztések közül kiemelkedik a Szépművészeti Múzeum részleges rekonstrukciója, valamint a Városligettől nem messze található

területen felépülő Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ. Az idekötöző, valamint a helyszínen már működő intézményekből létrejövő új struktúra mellett a beruházás lényegi eleme a Városliget átfogó rekonstrukciója és zöldfelületeinek teljes megújítása is.

Az intézményi átalakulás, valamint az új épületek funkcionális és esztétikai koncepciójának létrehozására speciális munkacsoportok alakultak, az intézmények vezető munkatársainak, valamint meghívott illetve szakmai szervezetek által delegált külsős szakértőknek a részvételével, a beruházás koordinálására pedig a Szépművészeti Múzeumban létrejött az Új Nemzeti Közgyűjteményi Épületegyüttes Projektiroda. A Projektiroda 2014 januárjától a 100%-os állami tulajdonban álló Városliget Zrt. részeként folytatja munkáját.

2.3.2 KORMÁNYZATI DÖNTÉSEK

Magyarország Kormánya több ízben is kifejezte szándékát a Múzeumi Negyed megvalósítására vonatkozóan. Az alábbiakban felsorolt kormányhatározatokban döntött a helyszín kiválasztásáról és a Múzeumi Negyedbe kerülő létesítményekről:

1031/2013. (I. 30.) Kormányhatározat:

Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesről és a megvalósítás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

1397/2013. (VII. 2.) Kormányhatározat: Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesre vonatkozó koncepció második ütemeként a Városliget átfogó hasznosítási koncepciójáról

32/2014. (VII.15.) Főv.Kgy.rendelet:

A Városligeti építési szabályzatról

További vonatkozó határozatok és rendeletek:

546/2013. (XII. 30.) Kormányrendelet

1529/2013. (VII. 12.) Kormányhatározat

1866/2015. (XII.2.) Kormányhatározat

2.3.3 PARLAMENTI DÖNTÉS

2013. évi CCXLII. törvény a Városliget megújításáról és fejlesztéséről

A Budapest XIV. kerület belterület 29732/1 helyrajzi számú ingatlannak (városligeti ingatlan) az államot, Budapest Főváros Önkormányzatát és Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatát megillető tulajdoni hányada e törvény hatálybalépésétől számított 99 éves időtartamra ingyenesen az állam 100%-os tulajdonában álló Városliget Zrt. vagyonkezelésébe kerül. A vagyonkezelő vagyonkezelői joga fennállásának időtartama alatt a vagyonkezelő által a városligeti ingatlanon felépített építmény önálló ingatlanként, e törvény erejénél fogva az állam 100 %-os tulajdonába kerül. Jelen nemzetközi tervpályázat győztesével a Városliget Zrt., mint az ajánlatkérő fog tervezési szerződést kötni.

2.4 A HELYSZÍN: VÁROSLIGET, BUDAPEST

2.4.1 TÖRTÉNELEM

- 1806** Végrendeletének megfelelően a Városligetben temetik el Toporczi Horváth Jakab ügyvédet, sírkövén egyetlen latin szóval: Fuit, azaz Volt. A sírkő ma a Városligetben álló legrégebbi objektum.
- 1808** József nádor kezdeményezésére létrejön a Szépítő Bizottmány, egyik kiemelt céljaként a Városliget gondozott parkká alakításával.
- 1810** Grossinger Leopold felállítja körhintáját, ezzel megjelenik az első állandó mutatványos helyszín a Városligetben.
- 1811** A Városligetben lezajlik Magyarország első, embert is szállító léggömb-repülése.
- 1813** A Szépítő Bizottmány nemzetközi pályázatot hirdet a Városliget parkjának megtervezésére. A pályázatot a Pesten élő német tervező, Heinrich Christian Nebbi-en nyeri meg; tervét csak részben valósítják meg.
- 1837** Megnyílik Tauber Fülöp tánchelyisége.
- 1838** Az első állandó mutatványos bódé létesítése.
- 1856** Scitovszky János esztergomi érsek felszenteli a Városliget szélén Hermina Amália Habsburg főhercegnő emlékére, Hild József tervei alapján emelt kápolnát. Ez ma a XIV. kerület legrégebbi épülete.
- 1863** Petz Ármin főkertész irányításával újraszabályozzák a Városligetet.
- 1866** Megnyílik az Állatkert.
- 1870 körül** A vurstli a Hermina út város felőli oldalára, a Bethesda Kórházzal szembe költözik.
- 1876** Elkészül az Andrássy út végleges nyomvonala, amely csakhamar átveszi a Ligetbe vezető főútvonal szerepét a Városligeti fasortól.
- 1877** A mai Hősök tere helyén Zsigmondy Vilmos bányamérnök próbafúrása ásványi anyagokban gazdag hévizet talál.
- 1885** Megnyílik az Országos Kiállítás. Egyetlen, ma is álló épülete a Zsolnay-majolikával ékes Olof Palme Ház.
- 1889** Megnyílik az első cirkusz a Városligetben, Wulff Ede igazgatásával.

- 1893** Átadják a városligeti Műjégpálya épületét és első pályáját a Városligeti-tó medrében.
- 1894** Átadják a Wampetics (ma Gundel) Étterem épületét.
- 1895** Átadják a Műcsarnokot (tervezők: Schikedanz Albert – Herzog Fülöp).
- 1896** Az Országos Kiállítás területét kibővítve, több mint 200 csarnokban megnyílik a Magyarország ezeréves fennállását megünneplő Ezredéves Kiállítás, mellette pedig az Ős-Budavára szórakoztató negyed. Elkészül a Millenniumi Földalatti, a kontinens első földalatti vasútja.
- 1897** Az Iparcsarnok épületében megnyílik a Kereskedelmi Múzeum.
- 1899** Az Ezredéves Kiállítás Pfaff Ferenc tervezte Közlekedési Csarnokában megnyílik a Magyar Királyi Közlekedési Múzeum.
- 1905** Az Iparcsarnok épületében helyezik el a Néprajzi Tár, a mai Néprajzi Múzeum elődjének gyűjteményét.
- 1906** Elkészül a Szépművészeti Múzeum épülete Schikedanz Albert és Herczog Fülöp tervei alapján. Átadják a Hősök terén a Millenniumi Emlékművet (építész: Schikedanz Albert, szobrász: Zala György).
- 1908** Megnyílik a Mezőgazdasági Múzeum kiállítása az állandó formájára átépített Vajdahunyadvárban.
- 1909** Átadják a Városligeti Színkör szecessziós épületét, Vágó László munkáját a mai Dózsa György út és az Ajtósi Dürer sor sarkán.
- 1912** Az Ős-Budavára helyén megnyílik az Angol Park, a későbbi Vidámpark elődje. Főbb látványosságai a Sikló, az amerikai magasvasút és az egyiptomi falu. Újra nyit a megújult és Kós Károly, Zrumeckzy Dezső, Neuschloss Kornél tervei alapján kibővített Fővárosi Állat- és Növénykert.
- 1913** Megnyílik a Zsigmondy Vilmos kútjának vizére épült Széchenyi Fürdő Czigler Győző, Dvorzsák Ede és Gerster Kálmán tervezte épülete. Ráde Károly budapesti főkertész tervei alapján elkészül a fürdő előtti franciakert.
- 1925** Az első Budapesti Nemzetközi Vásár a Városligetben.
- 1927** Átadják a Széchenyi Fürdő Francsek Imre tervezte bővítményét.
- 1929** Felavatják a Nemzeti Hősök Emlékkövét a Hősök terén. Ezt 1956-ban új kőtömbre cserélik.
- 1931** Felszentelik a Kotsis Iván tervei alapján elkészült Magna Domina Hungarorum, ismertebb nevén Regnum Marianum templom neoromán épületét a Dózsa György út mellett.

- 1938** A Hősök tere a Szent István emlékévé és a Budapesten rendezett 34. Eucharisztikus Világkongresszus központi helyszíne a Hősök tere, amely erre az alkalomra Petrovác Gyula tervei alapján új díszburkolatot kap.
- 1941** A Szovjetunió küldöttsége a Hősök terén átadja Magyarországnak az 1848-49-ben zsákmányolt honvédszászlókat.
- 1944-1945** A Nyugati pályaudvar bombázása miatt csaknem teljesen elpusztult az Állatkert. Súlyos károkat szenved a Szépművészeti Múzeum, a Műcsarnok, a Millenniumi Emlékmű és a Közlekedési Múzeum. Menthetetlenül károsodott az Iparcsarnok.
- 1950** Az Angol Park államosítása és összevonása a vurstlival; a mutatványosok végleg eltűnnek a Városligetből.
- 1951** Lebontják a Városligeti Színkör és a Magna Domina Hungarorum templom épületét; helyükön kialakítják a 850 méter hosszú, 85 méter széles „Felvonulási teret” a nagy állami rendezvények helyszínéül.
- 1956** Október 23-án, a forradalom nyitányaként az összegyűlt tömeg ledönti Mikus Sándor 1951-ben felavatott Sztálin-szobrát. A forradalom leverése után a talapzatot tribünné alakítják, a szobrot nem állítják helyre.
- 1965** A Műcsarnoktól nem messze, a Felvonulási téren felavatják Lenin szobrát, Pátzay Pál alkotását. Nemzetközi ötletpályázat eredményeként Hofer Miklóst és munkatársait bízzák meg azzal, hogy a Felvonulási térre megtervezzék az új Nemzeti Színház épületét.
- 1966** Újranyit a II. világháborúban jelentős károkat szenvedett Közlekedési Múzeum, részben helyreállított és kibővített épületében.
- 1972** A Budapesti Nemzetközi Vásár végleg kiköltözik a Városligetből. A legtöbb építményt elbontják, helyüket parkosítják. Az 1978-ig tartó munkák során az épületek törmelékeiből és a rendezés során kitermelt földből alakítják ki a Királydombot.
- 1975** Megnyílik a Fővárosi Nagycirkusz mai épülete, Közép-Európa egyetlen folyamatosan játszó kőcirkusza.
- 1985** Az Iparcsarnok Tihanyi Judit és Halmos György tervei alapján átalakított épületében megnyílik a Petőfi Csarnok rendezvényközpont, emeletén a Közlekedési Múzeum Repüléstörténeti és Űrhajózási Állandó Kiállításával.
- 1990** A rendszerváltást követően a Felvonulási téren álló szobrokat elbontják és a Memento Parkba szállítják. A Tanácsköztársasági emlékmű talapzatából az egykor itt állt templom emlékhelyét alakítják ki.

- 1994** Befejeződik a Múcsarnok teljes helyreállítása.
- 1996** A millecentenáriumi ünnepségekre készül a Millenniumi Emlékmű teljes felújítása.
- 2004** Magyarország Európai Unió csatlakozásának alkalmából a Felvonulási téren átadják az Időkerék szobrát (tervezők: Herner János – ifj. Janáky István).
- 2006** Felavatják az 1956-os forradalom központi emlékművét a Felvonulási téren, a Sztálin-szobor helyén. (Tervezők: i-ypszilon alkotócsoport: Emődi-Kiss Tamás, György Katalin, Horváth Csaba, Papp Tamás.) A tér ebből az alkalomból az Ötvenhatosok tere nevet kapja.
- 2012** Befejeződik a városliget Műjégpálya teljes rekonstrukciója.
- 2013** Végleg bezár a Vidámpark, területét a Fővárosi Állat- és Növénykert kapja meg.
- 2014-2015** A Liget Budapest Nemzetközi Építészeti Tervpályázataira több, mint 500 pályamű érkezik be, mellyel a projekt megvalósítása új fázisba lép.

2.4.2 A VÁROSLIGET BUDAPEST VÁROSSZÖVETÉBEN

Fő megközelítési útvonalak

Andrássy út – 1876-os kialakítása óta a Városliget fő megközelítési útvonala a Belváros felől. A Kodály Köröndtől szabadon álló házakkal beépített útvonal, több diplomáciai intézménnyel, egyetemekkel és múzeumokkal.

Városliget fasor – az Andrássy út megépítése előtt a Városliget fő megközelítési útvonala, a Király utca folytatásában. Szabadon álló villákkal beépített. A VI. és a VII. kerület határvonala.

Dózsa György út – a Városligetet nyugatról határoló, lakóházakkal és irodaházakkal zárt sorban beépített, forgalmas, hatsávós útvonal.

Ajtósi Dürer sor – forgalmas, több oktatási intézménynek helyet adó, hatsávós útvonal, zárt sorú beépítéssel.

Stefánia – 19. századi eredetű, szabadon álló villákkal, műteremházakkal, reprezentatív épületekkel beépített sétány. Fontos tömegközlekedési, gyalogos és kerékpáros kapcsolat az Istvánmező felé.

Hermina út – 19-20. századi villaépületekkel szegélyezett út, két római katolikus templommal.

M3 bevezető szakasz – az M3-as autópálya belvárosi kapcsolatát a Kós Károly sétányon keresztül biztosító autópályacsukló, az 1970-es években alakították ki.

Nyugati pályaudvar sínrendszere – a Városligetet északról a Nyugati pályaudvarba vezető vasúti sínek határolják.

A környék városrészeit

VI. kerület (Terézváros) – a Városligethez kapcsolódó szakasza nagyjából szabadon álló lakóházakkal beépített. Kisebb részben zárt sorú beépítésű.

VII. kerület (Erzsébetváros) – a Városligeti fasor kivételével jellemzően sűrűn beépített, elsősorban lakófunkciójú városrész.

XIII. kerület – a Városligettől a Nyugati pályaudvar sínrendszere által elszeparált, jellemzően lakócélú városrész.

XIV. kerület (Zugló), Herminamező - a Városligethez kapcsolódó Herminamező városrész jellemzően szabadon álló társas- és családi házakkal beépített. Kettévágja a forgalmas Hungária körút, amely a külső forgalmi gyűrű része.

XIV. kerület (Zugló), Istvánmező - a Stefánia környékén szabadon álló, reprezentatív épületekkel beépített. Fontos, a Városliget funkcionálitása szempontjából is meghatározó része a Puskás Ferenc Stadion és a Papp László Budapest Sportaréna környékén kialakult sportkomplexum.

XIII. kerület,
Újlipótváros, Angyalföld


VI. kerület, Terézváros

V. kerület,
Belváros-Lipótváros

XIV. kerület, Zugló

Városliget

VII. kerület, Erzsébetváros



Budapest érintett kerületei



Városliget megközelíthetősége

2.4.3 A VÁROSLIGET INTÉZMÉNYRENDSZERE

Intézmények


- Szépművészeti Múzeum
- Fővárosi Állat- és Növénykert
- Fővárosi Nagycirkusz
- Széchenyi Fürdő
- Petőfi Csarnok
- Hermina-kápolna
- Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
- Olof Palme Ház - Magyar Alkotóművészek Háza
- Vajdahunyadvár - Magyar Mezőgazdasági Múzeum
- Városligeti Műjégpálya
- Múcsarnok

Szolgáltató és kereskedelmi egységek

- Robinson Étterem
- Bagolyvár Étterem
- Gundel Étterem
- Nyereg
- Sörsátor
- Pántlíka Bisztró

Fontosabb emlékművek, szobrok

- Millenniumi Emlékmű, Hősök tere
- Hősök Emlékköve
- Íjász
- Alpár Ignác
- Anonymus szobra
- Mezőgazdasági Pantheon
- Sir Winston Churchill
- George Washington
- Ronald Reagan
- Regnum Marianum-emlékkereszt
- 1956-os emlékmű
- Időkerék



A Városliget meglévő intézményei

2.4.4 STRATÉGIAI KÉRDÉSEK


2.4.4.1 TÖRTÉNELMI ÉS TÖRTÉNETI PARK

Az 1810-es években kialakított Városliget az első olyan városi közpark a világon, amely nyilvános használatra, kifejezetten a város birtokán, annak megrendelésére és finanszírozásában jött létre. A terület jelentős és értékes történeti növényállománnyal rendelkezik, amelynek megóvása és rekonstrukciója a Liget Budapest beruházás kiemelt prioritásai közé tartozik. A történeti parkszerkezet a 19-20. században több fázisban, a park nagy részének beépítésével gyakorlatilag megsemmisült, részleges helyreállítása a közeljövő feladatai közé tartozik, a beruházás részeként. A jelen tervpályázat előzményeként 2013-ban meghirdetett környezetalakítási, elhelyezési és urbanisztikai ötletpályázat eredményeként kijelenthető, hogy a Városliget olyan speciális városi közpark, amelynek része bizonyos szintű történeti beépítettség. A Liget Budapest projekt ezt a hagyományt folytatja, egyben helyreállítja a park történeti területét az Ötvenhatosok terének átalakításával, és a teljes zöldfelület értékmegőrző helyreállításával.



Nebbien eredeti parkterve 1813-ból

1. BEVEZETÉS
2. A BERUHÁZÁS, LIGET BUDAPEST
3. AZ ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK VÍZIOI
4. TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK
5. SZABÁLYRENDSZER




A Városliget 1896-ban

2.4.4.2 TÖRTÉNELMI JELENTŐSÉG, VILÁGÖRÖKSÉGI RANG

A Városliget a magyar nemzeti történelem egyik szimbolikus jelentőségű helyszíne, s egyben jelentős szabadidős és rendezvénytere az újkori Budapestnek. Az itt rendezett 1885-ös Országos Kiállítás, valamint az 1896-os Ezredéves Kiállítás Magyarország újkori történetének kiemelkedő fontosságú rendezvényei. A 19. század végén kialakított Hősök terén ugyancsak jelentős események zajlottak, a kapcsolódó Ötvenhatosok tere pedig az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik emblematisztikus epizódjának, a Sztálin-szobor ledöntésének a helyszíne. Az 1970-es évekig a Városligetben rendezett Budapesti Nemzetközi Vásár a szocialista blokkba tartozó ország világra nyitott ablakának számított. A Városliget és kapcsolódó terei ma is országos jelentőségű rendezvények, események színterei, intézményei pedig nem csak a magyar polgárok, de az ide látogató külföldiek számára is Magyarország fontos értékeit közvetítik.

A Városliget teljes területe 1965 óta történelmi műemléki jelentőségű területként védett. Az Andrássy út és a Hősök tere (a Múcsarnok és a Szépművészeti Múzeum épületeivel együtt) 2002 óta világörökségi helyszínek, a Városliget teljes területe pedig világörökségi helyszín védőövezetének számít.

A Hősök tere 2012 óta Nemzeti Emlékhely, „a nemzet történelmében meghatározó jelentőséggel bíró helyszín, amely a magyar, illetve a magyar és az ország területén élő nemzetiségek összetartozását erősítő és identitásképző jellegénél fogva a nemzet önképében kiemelkedő fontossággal bír, továbbá amely országos jelentőségű állami megemlékezés színhelye lehet, és amelyet az Országgyűlés törvénnyel nemzeti emlékhellyé nyilvánít” (2011. évi CXLIX. törvény).



- Műemlék
- Fővárosi helyi védett terület
- UNESCO Világörökségi terület
- UNESCO Világörökségi terület határa
- UNESCO Világörökségi terület védőszóna
- UNESCO Világörökségi terület védőszóna határa
- Meglévő épületek

WWW.LIGETBUDAPEST.ORG
 LIGET BUDAPEST COMPETITION PROGRAM
 1. BEVEZETÉS
 2. A BERUHÁZÁS. LIGET BUDAPEST
 3. AZ ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK VÍZIOI
 4. TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK
 5. SZABÁLYRENDSZER

Műemlékvédelem a Városligetben és környékén.

2.4.4.3 VÁROSI ZÖLDFELÜLET

A Városliget Budapest meghatározó zöldfelületei közé tartozik, szerepe kiemelkedő a városlakók szabadidős és rekreációs tevékenységeinek helyszínéeként.


A Városliget összefüggő zöldfelülete fontos szerepet tölt be a széndioxid feldolgozásában, az oxigénellátásban, a szálló por és az ahhoz tapadó káros anyagok megkötésében, illetve a levegő páratartalmának dúsításában. Különösen jelentősek ebből a szempontból az idősebb, komolyabb lombkoronával rendelkező fák.

A Margitsziget után a főváros második leglátogatottabb parkja, az intézményekbe és a zöldfelületek miatt évi mintegy 5,2 millió fő érkezik ide.

A parkot mindennapi rekreációs helyszíneként használók köre azonban csökkenő tendenciát mutat, a park állapotának romlásával párhuzamosan. A korábban mért adatokhoz képest növekszik a passzív rekreáció aránya, valamint csökken a parkban töltött idő aránya is – ezekben a változásokban nagy súlya van a park romló állagának.

A Liget Budapest projekt keretén belül a Városliget új rekreációs funkciókkal bővül. Az új funkciók, mint a futókör, a tematikus játszóterek, vagy a rózsakert egy teljesen újragondolt zöldfelületi koncepcióba fognak illeszkedni. A Városliget Zrt. 2015 végéig tájépítészeti tervpályázatot hirdet, amely során a tájépítész tervezők az egész ligeten átívelő javaslatokkal versenyezhetnek Budapest legrégebbi közparkjának 21. századi áttervezéséért. A tájépítész tervpályázat az alábbi honlapon érhető el:

www.ligetbudapest.org/park



Budapest főbb zöldfelületei.

2.4.4.4 EGÉSZ ÉVES REKREÁCIÓS CÉLPONT

A Városliget a környékeliek és a budapestiek fontos szabadidős célpontja. A parkba érkezők háromnegyede azonban, elsősorban a hiányos lehetőségek miatt, a passzív rekreációt választja: sétál, kutyát sétáltat, piknikezik, napozik. A látogatók 10%-a használja a játszóteret (iskoláskorú, vagy családtagokkal érkező gyermek). A látogatók fennmaradó hányada használja aktívan a park infrastruktúráját, amely azonban csak részlegesen kiépített: míg a parkban van például extrém sportpálya vagy futballpálya, addig nincs például kiépített futó útvonal. A park zöldfelülete lehetőséget biztosít egyéni és csoportos rekreációra, sportra egyaránt, de ennek fizikai feltételei csak részlegesen vagy egyáltalán nem biztosítottak. Telente ugyancsak fontos lehetőséget jelent a Városligeti Műjégpálya 15 ezer négyzetméteres jégfelülete, a főváros korcsolyázóinak legfontosabb célpontja, amely Európa legnagyobb szabadtéri jégpályája.



A Városliget zöldterületi térképe

2.4.4.5 RENDEZVÉNYEK

A Városliget hagyományosan központi rendezvényhelyszín. A történeti jelentőségű politikai és kulturális rendezvények közül kiemelkedik az 1885-ös Országos Kiállítás, 1896-os Ezredéves Kiállítás, valamint az 1925-1972 itt rendezett Budapesti Nemzetközi Vásár. A fontos egyszeri vagy rendszeres események között említhető az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus és II. János Pál pápa miséje 1991-ben a Hősök terén, valamint 1951 és 1989 között az Ötvenhatosok terén rendezett népünnepek, felvonulások.

A park napjainkban is számos kulturális rendezvénynek, fesztiválnak ad helyet, mindekelőtt a nemzeti ünnepeken, elsősorban május elsején és augusztus 20-án. A Hősök terén rendezik 2008 óta, nyár végén a Nemzeti Vágtát. A Városliget területén rendszeresen szervezett sportesemények közül jelentősek a futóversenyek is.

A Városliget a fenti publikus rendezvények mellett gyakorta politikai, üzleti vagy privát események helyszíne. Ebből a szempontból kiemelt helyszínnek számít a Szépművészeti Múzeum, a Széchenyi Fürdő, illetve a Vajdahunyad vára. Az utóbbiban álló Jáki kápolna Budapest egyik legnépszerűbb esküvő-helyszíne.

A Városliget területén több speciális rendezvényhelyszínt is találunk. Ilyen például a csak látássérültek által látogatható Vakok kertje, vagy a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum előtt található, gyerekek számára kialakított közlekedési park.






2.4.4.6 TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ

A Városliget és intézményei ma is a kül- és belföldi turizmus első számú célpontjai közé tartoznak Budapesten. A külföldi turisták elsősorban a Hősök tere, a Szépművészeti Múzeum és a Széchenyi fürdő miatt érkeznek, míg a belföldi turizmus célpontjai közül szintén a Szépművészeti Múzeum, valamint különösen az iskoláscsoportok és családok között népszerű Fővárosi Állat- és Növénykert, továbbá a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum vonzza a legtöbb látogatót. Emellett a terület többi kulturális és múzeumi intézménye, történeti és művészeti emléke, valamint természeti és rekreációs értéke is hozzájárul vonzerejéhez.

A Városliget azonban turisztikai szempontból számos hiányossággal is küzd. Az ehhez szükséges infrastruktúra kialakulatlan és hiányos; mind a szolgáltatások, mind a kereskedelem terén komoly hiátus mutatkozik.

A Liget Budapest fejlesztés a ma észlelhető hiányosságok jelentős részét pótolni fogja, és komoly magánereős beruházások elindulását is maga után vonja majd.



Turizmus szempontjából fontos helyek

2.4.4.7 KÖZLEKEDÉS

A Városliget területét jelenleg részben nagy, átmenő forgalmat vezető közlekedési utak (Dózsa György út, Ajtósi Dürer sor), illetve kisebb forgalmú, inkább helyi jelentőségű utak (Hermína út) határolják. A park területén átvezető útvonalak közül csak az Állatkerti körút, a Városligeti körút és a Kós Károly sétány egy részén megengedett a közúti forgalom. A Kós Károly sétány Budapest kelet-nyugati közlekedésében is fontos, nagy forgalmú tengely, mivel a Belvárosba vezető Andrássy út és a Hungária körút, azaz a külső körgyűrű, illetve az ország keleti részébe vezető M3 autópálya kapcsolódási pontja. A többi, a Városliget belsején átvezető út elsődlegesen a gyalogos- és kerékpáros forgalmat, illetve a tömegközlekedést szolgálja ki.

A Liget Budapest keretében a Budapesti Közlekedési Központtal együttműködve a közeli jövőben megtörténik a Városliget gépkocsiforgalmának és tömegközlekedésének teljes felülvizsgálata. Ennek legfontosabb lépése annak vizsgálata, hogy a Városligetet jelenleg kettévágó Kós Károly sétányon és a Hősök terén a környező épületektől elválasztó, többsávos utakon miként oldható meg a forgalomcsökkentés, illetve akár a forgalom előli lezárás. Ugyancsak a tervek része, hogy a Városliget jelenleg megoldatlan belső tömegközlekedését elektromos buszhálózat biztosítsa. A terv részét képezik az egyéb tömegközlekedési kapcsolatok (kiszőrdalatti, trolibuszok, buszok) átgondolása, illetve egy lehetséges új kiszőrdalatti-megálló létesítése is. Új, jelentős forgalmat lebonyolító Millenniumi Földalatti Vasút (M1) megállóhely kialakításával kell számolni a Hungária körútnál. (Az új megállóhely a Kiszőrdalatti rekonstrukciós projektjéhez kapcsolódóan tud megvalósulni a Liget Budapest Projekttől függetlenül, mely rekonstrukciós projekt ütemezése jelenleg nem ismert.)

A Liget Budapest projekt keretében a Városligeten jelenleg átvezető, eltúlzott szélességű és sűrűségű, aszfaltozott közlekedési útvonalak számát racionalizálják, ezzel is a zöldfelület méretét növelve.

Budapest főváros közlekedésfejlesztési tervének két fontos eleme érinti a fentiekén túl a Városligetet. A 2014-ben megvalósuló BuBi közösségi kerékpár-hálózat több állomását a Városligetbe torkolló utcákban alakítják ki, tehát a kerékpáros forgalom növekedése várható. A középtávú tervek szerint a Városliget teljes területe a 2016 után bevezetendő behajtási díjas övezetbe esik majd, amelynek határvonalát a tervek szerint a Hermína út képezi.

2.4.4.8 KLÍMA, ÉGHAJLAT, IDŐJÁRÁS

Budapest a mérsékelt öv alatt elhelyezkedő, kontinentális éghajlatú város. A lehidegebb hónap a január, - 1,6 °C körüli középhőmérséklettel, míg a legmelegebb a július, közel 21°C-os középhőmérséklettel. Az éves középhőmérséklet 11,0 °C. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet (40,7 °C) 2007. július 20-án, az eddigi legalacsonyabbat (-25,6 °C) 1987. január 13-án mérték.

Budapest átlagos évi csapadékösszege 533 mm. Kora nyáron és késő ősszel két esősebb, tél közepétől kora tavaszig és a kora ősszel két szárazabb időszak váltja egymást. A legkevesebb csapadék február-márciusban hullik, a legcsapadékosabb hónapok pedig - nagyjából kétszer akkora összegekkel - a május-június.

Budapesten a napsütéses órák éves összege átlagosan 1930 óra, de évről évre nagy változékonyságot mutat. Megfigyelhető a napfénytartam jellegzetes évi menete, a nyári hónapokban van a maximuma (havi 250-270 óra), míg november-január időszakban a minimuma (havi 50-70 óra).

Budapest szélvédett főváros, ami a Kárpátok, illetve a Dunántúli-középhegység vonulatainak köszönhető. Az uralkodó szélirány északnyugati. Az őszi időszakban gyakori a szélcsend, emiatt a ködképződés.

A pályázók részére a tervpályázat honlapján mellékletként letölthető a tervezési területre vonatkozó időjárás fájl.

2.4.4.9 RÉGÉSZET

Mivel a Városliget történetileg nem lakott terület, az építési területeken a rendelkezésre álló információk szerint nem várhatóak jelentős régészeti maradványok. Az 1951-ben elbontott Magna Domina Hungarorum (ismert nevén Regnum Marianum) templom föld alatt fellelhető maradványai a jelenlegi tervezési területen feltételezhetően kívül esnek, a Dvorzsák sétány és a Dózsa György út kereszteződésétől északra. Itt a beruházás egy későbbi fázisának keretében méltó emlékhely kialakítása a cél.

2.5 A LIGET BUDAPEST FEJLESZTÉS KULCSPONTJAI

2.5.1 KULTÚRPOLITIKA

A Magyar Nemzeti Múzeum 1802-es alapítása óta eltelt két évszázadban a múzeumok a magyar kulturális élet csúcshintézményei közé kerültek.

Az elmúlt évtizedekben a múzeumi világban mind fontosabbá vált a látogató személye, és személyén keresztül a múzeum tudásátadó, ismeretterjesztő szerepe. A jól működő múzeum ma több arcot mutat. Tudományos integritásának, elfogulatlanságának és mélységének megőrzése, a rá bízott gyűjtemény hiánytalan átörökítése és gazdagítása mellett nyitott a világ változásaira, flexibilisen reagál a látogatók igényeire, saját jövőjéről felelősen gondolkodva pedig együttműködéseket kezdeményez más intézményekkel, társadalmi csoportokkal, üzleti szereplőkkel. A Liget Budapest beruházás Magyarország első, valóban 21. századi múzeumi épületegyüttesét valósítja meg Budapesten, amelyhez hasonló léptékű múzeumfejlesztés száz éve nem volt az országban.

2.5.2 MUZEOLÓGIAI ELVÁRÁSOK

A Liget Budapest beruházásban résztvevő múzeumi intézmények többsége ma komoly infrastrukturális problémákkal küzd. A beruházás célja, hogy ezeknek a problémáknak a megoldásával Magyarország példaértékű környezetet biztosítson kiemelkedő jelentőségű műtárgy együtteseinek, az azokat gondozó szakembereknek és az azok iránt érdeklődő látogatóknak egyaránt. A beruházás azonos súlyú elvárásai a múzeumi gyűjtemények állapotát és biztonságát maximálisan szolgáló infrastruktúra, a szakmai kutatás és a bemutatás méltó és a változó elvárásoknak megfelelően flexibilis körülményeinek megteremtése, valamint a látogatók elvárásait és speciális igényeit kielégítő funkcionális tervezés.

2.5.3 KULTURÁLIS TURIZMUS

A Liget Budapest a 21. századi Budapest egyik első számú kulturális turisztikai attrakciója, családi élményparkja lesz, vonzereje Európában is egyedülálló komplexitásának köszönhető. Az itt működő múzeumi intézmények spektruma a közlekedéstől a képzőművészeten át a néprajzig terjed, széles körű, tartós kulturális élményt kínálva a látogatóknak. Az Állatkert, a Széchenyi Fürdő minden korosztálynak minőségi szabadidős elfoglaltságot jelentenek – a gyerekeket emellett a 21. századi gyerekszínházként újjáépített korábbi Fővárosi Városligeti Színház várja majd. A Városliget jelenlegi éttermi kínálatának jelentős javításával a Városliget a gasztronómiai turizmus egyik budapesti célpontjává válhat. A megújított zöldfelület pedig nem csupán Budapest kiemelt jelentőségű, történeti és képzőművészeti emlékekben gazdag városi közparkjaként, de a környékbeliek és az ideérkezők aktív rekreációjának helyszínéként is valódi élményt kínál majd.

2.5.4 MÚZEUMSZERVEZÉSI ÉS GAZDASÁGI MEGFONTOLÁSOK

A magyar múzeumok többsége a mai energetikai elvárásoknak nem megfelelő épületekben működik, jellemzően több helyszínen, tevékenységük organizációja pedig rajtuk kívülálló okoknál fogva gazdaságtalan. A Liget Budapest kifejezett célja, hogy ezekre a szervezési és gazdasági gondokra példaértékű megoldást teremtsen. A Városliget határain kívül, egy közeli, rehabilitációra szánt területen felépülő Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ szakmailag a jelenleginél sokkal magasabb színvonalú, biztonságosabb és gazdaságosabb megoldást kínál majd a műtárgyállomány kezelésére. A Városliget területén felépülő múzeumépületek megvalósításánál pedig kiemelt szempontot jelent a fenntartható energiaforrások használata, és a helyi lehetőségekre, elsősorban a kiemelt potenciállal bíró geotermikus energiára épülő, közös energetikai rendszer megvalósítása.

2.5.5 VÁROSREHABILITÁCIÓ

Budapest legrégebbi közparkja, a Városliget ma az évtizedes elhanyagoltság jegyeit viseli magán. A parkba érkezők jelentős hányada elégedetlen a szolgáltatásokkal, a mindennapi karbantartással, a zöldfelület minőségével; nagy többségük szerint teljes vagy részleges felújítás szükséges. A Városligetet ölelő lakónegyedek többsége részben magas presztízssű, de leromlott állapotú terület, részben sűrű beépítésű, feltörekvő, egyre népszerűbbé váló lakóövezet. A Városliget kultúrára alapozott gazdasági fejlesztése olyan hosszú távú cél, amely jelentős magánerőt mozgathat meg a környező területeken, és a jövőben példaértékűvé válhat a hazai városfejlesztésben.

2.5.6 KÖRNYEZET, ENERGIA, FENNTARTHATÓSÁG

A fenntartható építészeti tervezés mára kialakult, pontos szabályrendszert jelent, amelyben azonban mindig van lehetőség a helyszínrre szabott innovációra. A fenntarthatósággal kapcsolatos részletes követelményeket a 4.1 fejezet tartalmazza.

2.6 MENEDZSMENT, RÉSZTVEVŐK

A beruházás a Magyar Kormány finanszírozásában, az MNV Zrt. által alapított, 100%-os állami tulajdonban levő Városliget Zrt. útján valósul meg. A 2013. évi CCXLII. törvény értelmében a Városliget teljes területe 99 évre a Városliget Zrt. kezelésébe kerül, az ezen a Zrt. által létrehozott épületek a Magyar Állam tulajdonába kerülnek.

2.7 A VÁROS: BUDAPEST

2.7.1 RÖVID TÖRTÉNELMI ÖSSZEFOGLALÓ

Az elmúlt két évezred története bebizonyította, hogy Budapest a folyamatos megújulás és újjászületés városa. A jelenlegi Budapest északi részén jött létre a Római Birodalom egyik határtartományának, Pannonia Inferior-nak a székhelye, Aquincum. A római Aquincum romjain építkező germán, avar és szláv törzsek, a 10. században várost alapító magyarok, az 1241-1242-es tatárjárást követően betelepített németek, a királyi udvar körül megjelenő franciák, itáliaiak, a 150 éves török hódoltság idején megjelenő szerbek, bosnyákok mind bizonyíték arra, hogy történelme folyamán a város nyitottnak és befogadónak mutatkozott az új kultúrákkal szemben. Ahogyan a magyarok első királya, Szent István írta a fiának szánt Intelmekben 1027-ben: „mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő.”

Pest, Buda és Óbuda 1873-ban egyesül, Budapest néven. Az Osztrák-Magyar Monarchia társfővárosaként Budapest virágkora következik: a város rendkívüli fejlődést él meg, a századfordulóra gazdag, modern, valódi európai metropolisszá válik. Az első világháború véget vet az ország és Budapest félévszázados töretlen fejlődésének: a háborút lezáró trianoni békeszerződés értelmében Magyarország elveszti területének kétharmadát, ami súlyos gazdasági és társadalmi krízishelyzetet teremt. Budapest a második világháborúban, 1944-45-ben rendkívül súlyos áldozatokat követelő, hosszú ostromot szenved el, amit több mint négy évtizedes szovjet megszállás követ.

A kommunizmus bukását követően újjáéledő Budapest Kelet-Közép-Európa természetes kulturális és gazdasági központjaként definiálja újra magát. Ez olyan jelentős fejlesztésekben nyilvánul meg, mint például Budapest két új Duna-hídja, a Ganz-gyártelep felszámolásával létrehozott Millenáris Park, a Millenniumi Városnegyed az itt álló új Nemzeti Színházzal és a Művészetek Palotájával vagy a 2014-ben megnyíló 4-es metróvonal építészeti is figyelemreméltó állomásai, továbbá a kommunizmus évtizedei alatt leromlott, európai léptékben is kiemelkedő értékű történeti épületállomány folyamatos felújítása.

2.7.2 ÚJ KULTURÁLIS TURISZTIKAI CÉLPONT EURÓPÁBAN 2018-TÓL: LIGET BUDAPEST

A városligeti fejlesztés célja, hogy olyan együttműködő, egymás hatását erősítő intézményháló jöjjön létre, amely segíti a kulturális javakhoz való sokrétű és széleskörű hozzáférést, valamint a szabadidő eltöltésének sokszínű lehetőségét. Ezzel párhuzamosan a Városliget használati értéke növelésének, a zöldfelületi és közlekedési rendszer megújításának és a zöldfelület biológiai aktivitása növelésének is meg kell valósulnia.

Az új múzeumi negyed és a kapcsolódó fejlesztések távlati célja, hogy a Városliget Európában egyedülálló komplexitású és minőségű családi élményparkká, nemzetközi vonzerejű turisztikai célponttá váljon. Ennek a célnak a kitűzését az alapozza meg, hogy nincs még egy olyan városi szövet Európában, ahol ilyen sokrétű, komplex intézményi háló lenne jelen: 100-150 éves épületekkel és a tervezett új fejlesztésekkel, mint az Állatkert, a Széchenyi Fürdő, a Műjégpálya, az újjáépített Fővárosi Városligeti Színház, a meglévő múzeumok és a most létrejövő új múzeumi negyed.

A nemzetközi példák azt mutatják, hogy az egy negyedbe csoportosuló múzeumok sokkal több látogatót vonzhatnak, mint az intézmények külön-külön. Ha pedig ezek a gyűjtemények egyéb, a szabadidő igényes eltöltését biztosító intézmények közelében lelnek otthonra, akkor az intézmények vonzereje többszörösen összeadódhat, egy, a nemzetközi szintén is jelentős és elismert, turista-vonzó márkanévet, „brandet” képezve. A Liget Budapest fejlesztéssel egy olyan európai rangú kulturális-rekreációs városi tér jön létre, amely néhány éven belül évi 1 millióval több vendéget vonzhat majd a városba, elsősorban a néhány napos családi városlátogatást, „city break”-et tervezők számának növekedése várható.

2.7.3 BUDAPEST JELENLEGI MÚZEUMI RENDSZERE

Budapest az ország múzeumi központja. Itt található csaknem az összes országos hatáskörű múzeum. Közülük is az első az 1802-ben alapított Magyar Nemzeti Múzeum. Ebből vált ki később csaknem az összes nagy szakintézmény, például 1872-ben az Iparművészeti Múzeum, 1896-ban a Szépművészeti Múzeum, 1933-ban a Magyar Természettudományi Múzeum. Ezek néhány esetben maguk is tovább osztdtak: 1957-ben a Szépművészeti Múzeumból választották le a Magyar Nemzeti Galériát, a két intézmény 2012-ben egyesült újra szervezetiileg.

A művészeti életet tekintve Budapest élenjáró, leglátogatottabb múzeuma a Szépművészeti Múzeum, amelynek kiállításai évek óta jelentős hazai és nemzetközi érdeklődésnek örvendenek. A 2006. december 1. és 2007. április 1. között megvalósított Van Gogh tárlatot például közel félmillióan tekintették meg, így az az év 15. leglátogatottabb kiállítása volt a világon, s egyben minden idők leglátogatottabb magyarországi múzeumi tár-lata lett.

A budapesti múzeumi hálózat szerves részét képezik a magán-, alapítványi és egyhá-zi kézben levő intézmények. Ide sorolható a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár vagy a budavári Mátyás-templom egyházművészeti gyűjteménye, amelyek elsősorban az ott-honukat biztosító épületek miatt örvendenek nagy népszerűségnek, a Kogart művésze-ti gyűjtemény, a Városligethez vezető Andrássy út egyik villaépületében, s ugyancsak az Andrássy úton, a 20. századi diktatúrák áldozatainak emlékére 2002-ben létreho-zott Terror Háza Múzeum.

3. A Néprajzi Múzeum víziója



3.1 NÉPRAJZI MÚZEUM

A Néprajzi Múzeum kb. 220 ezer műtárgyat gondoz, ennek egynegyedét teszi ki a nemzetközi anyag; működteti a szakma legnagyobb archívumát, amely több millió oldal archivális anyagot, több mint 400 ezer képi dokumentumot tartalmaz, továbbá hangarchívumot, filmtárat. A múzeum könyvtára európai rangú szakkönyvtár. A múzeum nemzeti jellegű hagyományos néprajzi anyaga nemzetközileg kiemelkedő, kerámia-, valamint textil- és viseletgyűjteménye a kontinens legnagyobb ilyen jellegű kollekciói. Az Európán kívüli földrészekről származó anyag csak a volt gyarmattartó országokban jelentősebb, Berlin és Szentpétervár között pedig – Bécsset leszámítva – nincs olyan város, ahol ebben az összetételben és ilyen minőségben minden földrész kulturális emlékei megtalálhatók lennének. A Néprajzi Múzeum ezt a gazdag és sokrétű gyűjteményi adottságot hasznosítja a mai nemzetközi múzeumi tendenciákkal összhangban álló szemléletmód érvényesítésével és a legkorszerűbb muzeográfiai technikák alkalmazásával.

A Néprajzi Múzeumnak alapítása, azaz több mint 140 év óta most nyílik először lehetősége arra, hogy a gyűjteményéhez méltó, eleve annak számára épített épületben nyerjen végleges elhelyezést. Ezzel együtt egy több mint félévszázados másik problémát is megold a Magyar Néprajzi Múzeum új épületének felépítése, hiszen létrehozásával a Múzeumnak jelenleg otthont adó Kúria épülete is visszanyerheti eredeti rendeltetését.

3.2 LÁTOGATÓ KÖZPONT

A látogatóközpont a Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, a Nemzeti Galéria és a Közlekedési Múzeum által képzett új városligeti tengely kiindulópontját jelenti a ma zsúfolt parkolóként működő, és közösségi térként nem funkcionáló, de a parkkal jó kapcsolatban lévő Ötvenhatosok terén. Várhatóan nagyszámú látogató fogja innen indítani, itt kialakítani a Ligetbe tervezett programját. Az információs látogatóközpont funkció mellett nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy magas szintű, ugyanakkor elérhető árfekvésű vendéglátás is megvalósuljon itt. Ez elősegíti és erősíti az új központi térvonzerejét, közönségképző, közösségformáló hatását.

4. Tervezési követelmények

An aerial photograph of a city, likely Budapest, showing a large green park (Városliget) in the center. The park is surrounded by dense urban development, including residential buildings and a major highway (M1) on the right. The Danube River is visible in the background, and the city extends to the hills in the distance. The text "4. Tervezési követelmények" is overlaid in white on the left side of the image.

4.1 FENNTARTHATÓSÁG

A tervezendő épületekkel kapcsolatosan a fenntarthatóság minden aspektusának megfontolása és figyelembe vétele a ajánlatkérő határozott szándéka. A Pályázóktól elvárás, hogy holisztikus szemlélettel, átfogóan implementálják az épületben a zöld megoldásokat.

4.1.1 ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK

A benyújtott pályaműveknek meg kell felelniük a 2021-ben bevezetésre kerülő közel zéró energiájú épületekre vonatkozó előírásoknak. A hőátbocsátási tényezők követelményértékei a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 2016.01.01-től hatályos állapota szerint a közel nulla energiaigényű épületek esetében (5. melléklet, 1. táblázat) az alábbiak szerint alakulnak, ezek figyelembevétele szükséges.

Épületszerkezet	U (W/m ² K)
Külső fal	0,24
Lapos tető	0,17
Padlásfödém	0,17
Alsó zárófödém fűtetlen pince felett	0,26
Homlokzati üvegezett nyílászáró (fa, PVC)	1,15
Homlokzati üvegezett nyílászáró (fém)	1,4
Homlokzati ajtó	1,45

A táblázatban nem szereplő épülethatároló szerkezetek esetében a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 5. melléklet 1. táblázatának követelményértékeit kell betartani.

A közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó összesített energetikai jellemző (fűtés, hűtés, szellőzés, használati meleg víz termelés, világítás) követelményértéke 85 kWh/m²a, míg a fajlagos hővesztésgtényező megengedett legnagyobb értéke az épület lehűlő felület (A) és fűtött terek levegő térfogat (V) arányának függvényében az alábbiak szerint alakul.

Fajlagos hőtároló tömeg szerint könnyűnek minősülő épületek esetében ($m < 400 \text{ kg/m}^2$) (7/2006. (V.24.) TNM rendelet 6. melléklet, II/1. ábra):

$$\begin{aligned} A/V &\leq 0,3 & q_m &= 0,12 \text{ W/m}^3\text{K} \\ 0,3 &\leq A/V \leq 1,0 & q_m &= 0,05143 + 0,2296 (A/V) \text{ W/m}^3\text{K} \\ A/V &\geq 1,0 & q_m &= 0,28 \text{ W/m}^3\text{K} \end{aligned}$$

Fajlagos hőtároló tömeg szerint nehéznek minősülő épületek esetében ($m \geq 400 \text{ kg/m}^2$) (7/2006. (V.24.) TNM rendelet 5. melléklet II/1. ábra):

$$\begin{aligned} A/V &\leq 0,3 & q_m &= 0,16 \text{ W/m}^3\text{K} \\ 0,3 &\leq A/V \leq 1,0 & q_m &= 0,079 + 0,27 (A/V) \text{ W/m}^3\text{K} \\ A/V &\geq 1,0 & q_m &= 0,43 \text{ W/m}^3\text{K} \end{aligned}$$

A Liget Budapest területére az energiaellátás hatékonyságát növelő, átfogó energetikai koncepció került kidolgozásra, ezért elsődleges szempont a tervpályázat során az épületek energiaigényének csökkentése. A pályázat energetikai koncepciójának kialakítása során figyelembe kell venni, hogy várhatóan minden épület csatlakoztatható lesz a jövőben kialakítandó távfűtési hálózathoz. Mivel jelenleg nem állnak rendelkezésre információk a tervezett energiatermelő és elosztó rendszerrel kapcsolatban, a pályázatokban energiatermelőként távfűtést kell feltételezni, ahol a távfűtési rendszer kapcsolt hőtermelésének mértéke eléri vagy meghaladja az 50%-ot (primer energia átalakítási tényező 0,83 - 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 3. melléklet, V/1. táblázat). Az épületekben a távfűtési hőközponton kívül csak megújuló energiaforrást használó energiatermelő egységeket szabad elhelyezni (ebbe beleérthetők a hőszivattyús rendszerek). A gépészeti egységeket (beleértve azok helyigényét) az építészeti koncepciónak és a beadott pályázatnak tartalmaznia kell.

A benyújtandó átfogó épületenergetikai koncepciót a fentiek alapján kell kialakítani.

4.1.2 EGÉSZSÉG ÉS KOMFORT

Az épületben dolgozók jó munkakörülményeinek megteremtése szintén kiemelten fontos követelmény. A természetes rendszerek integrációja (természetes szellőzés, természetes megvilágítottság) a megfelelő beltéri komfort egyik alapkövetelménye. Ez természetesen a műtárgykezelés tereire és a kiállítóterekre nem vonatkozik. A természetes rendszerek integrációját a látogatóközpont tereire alkalmazni szükséges.

Az épület alaprajzi kialakítását úgy kell megoldani, hogy minél több munkaállomás kerüljön az üvegezett homlokzati felületektől számított hét méteren belülre (belső oldal). Az ilyen üvegezett homlokzati felületeknek legalább tíz méter távolságra kell lenniük (külső oldal) bármilyen építménytől, biztosítva a szabad kilátást.

A huzamos dolgozói tartózkodásra tervezett terekben a belső légállapotnak meg kell felelnie az EN 15251:2007 szabványban meghatározott II. kategóriában leírtaknak. Alternatívaként használhatóak az ISO 7730:2005 szabvány „A” mellékletének A.1 táblázatában leírt B kategóriára vonatkozó értékek. Lehetőség szerint ezeknek a tereknek a külső nyílászárók nyithatóságával és a megfelelő építészeti és szellőzési koncepció megválasztásával, természetes szellőzéssel átszellőztethetőnek kell lenniük. A nyitható külső nyílászáróknak legalább 20 méter távolságra kell lenniük bármilyen szennyező forrástól (út, parkoló, kidobók/air exhausts, stb.).

A belső megvilágítottsági értékeknek meg kell felelniük az EN 12464-1:2011, míg a külső megvilágítottsági értékeknek az EN 12464-2:2011 szabványban leírtaknak.

Minden huzamos tartózkodásra tervezett helyiség összes külső üvegfelületének rendelkeznie kell árnyékoló rendszerrel, mely lehet az épület építészeti koncepciójának szerves része.

4.1.3 VÍZGAZDÁLKODÁS

Előnyt élveznek azon pályázatok, melyek eső- és/vagy szürkevíz hasznosítással rendelkeznek. Ebben az esetben az építészeti koncepciónak a tározó és a hozzátartozó gépészet helyigényét biztosítania kell, amely a rajzokról egyértelműen leolvasható.

További fontos szempont a tervezett létesítmény esővíz kibocsátásának minimalizálása. A Bíráló Bizottság pozitívan ítéli meg, ha a benyújtott pályamű olyan fenntartható

városi vízelvezetési megoldásokat (Sustainable Urban Drainage System) tartalmaz, melyek csökkentik a csapadékvíz-kibocsátást. Ezek a megoldások kiterjedhetnek a szűken értelmezett tervezési területen kívülre is, azonban a tervezett létesítmény közelében kell lenniük.

4.1.4 ÖKOLÓGIA

A tervpályázat során a Pályázóknak a Városliget ökológiai rendszerét kiemelt figyelemmel kell kezelniük; a faállomány védelme a tervpályázat egyik kiemelt értékelési szempontja.

A tervezési területen belül található fákat sem kivágni, sem áthelyezni nem lehet. A tervezési területen belüli további növényállomány védelme szintén kiemelt szempont.

Az Ajánlatkérő egyértelmű célja a Városliget ökológiai értékének és biológiai aktivitásának növelése. A tervezett épületek miatt lokálisan bekövetkező zöldterület-csökkenést a Városliget Zrt. a park átfogó rekonstrukciójának keretén belül, ökológiai értéknövekményt eredményező módon fogja ellensúlyozni.

A fényszennyezés elkerülése érdekében a tervezett épületen és környezetében kizárólag lefelé világító (irányított, vagy megfelelően árnyékolt) fényforrásokat lehet elhelyezni.

4.1.5 ANYAGHASZNÁLAT

A benyújtott pályamunkák készítőinek nem csak az épület üzemelése során kell az energia- és erőforrás-hatékonyságra törekedniük, hanem a tervezett épület építőanyagainak megválasztása során is. Az Ajánlatkérő előnyben részesíti azokat a pályaműveket, melyek alacsony környezetterheléssel és energiafelhasználással előállított építőanyagokat alkalmaznak.

4.1.6 ZÖLD ÉPÜLETMINŐSÍTÉS

A tervpályázatok keretein belül tervezendő épületek az Ajánlatkérő szándéka szerint a BREEAM nemzetközi zöld épületminősítő rendszerben kerülnek majd értékelésre. Az elérni tervezett minősítési szint az „Excellent”.

4.2 BUILDING INFORMATION MODELING

A pályázat során nem kötelező BIM rendszer alkalmazása. Azonban felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázatot követő tervezési, kivitelezési és üzemeltetési folyamatban minden résztvevő az Ajánlatkérő BIM rendszeréhez történő csatlakozásra lesz kötelezett. Az Ajánlatkérő által tervezett, BIM-re vonatkozó együttműködési javaslat megtalálható a dokumentációban.

4.3 ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS

A Városligetre vonatkozó építési szabályozást a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló törvényben előírt módon Budapest Főváros Önkormányzata készítette el.

A tervpályázat keretén belül építésszabályozási szempontból A Városligeti Építési Szabályzat, a jelen Kiírásban foglaltak, illetve a mellékletként minden tervpályázathoz kiadott alapterképeken megjelenített információk az irányadók.

A Városligeti Építési Szabályzat elérhető az alábbi linken, a 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletben.

<http://pmkh.jogtar.hu/jr/gen/startfrjimp.cgi?dbnum=104&cpxdocid=null&cpxdate=null&ev=null&szam=null&tipus=null&pr=null&fun=null&menubar=y&toolbar=y>

A fenti dokumentumok a tervpályázati dokumentációban is megtalálhatóak.

A Városligeti Építési Szabályzat a közeljövőben módosításra kerül. Várhatóan a változtatások csupán az építési hely pontos elhelyezkedése tekintetében érintik majd a Néprajzi Múzeum projektet, mely meg fog egyezni a mellékletben kiadott tervezési területtel.

4.3.1 MAGASSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS

Az épület egyetlen pontja sem lehet magasabb, mint 25 méter.

4.3.2 EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK

A magassági szabályozáson kívül a Pályázónak a Városligeti Építési Szabályzatban foglaltakra is tekintettel kell lennie.

Az Ajánlatkérő felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a beépítési mutatók és a gazdaságos területhasználat részei a Bíráló Bizottság értékelési szempontrendszerének.

A Pályázó csak a tervezési területen belülre tervezhet építményt. A terület közvetlen környezetének rendezésére a Pályázó adhat javaslatot, azonban fakivágás nem megengedett a tervezési területen kívül.

Minden olyan tetőfelület, amely 10%-os vagy annál alacsonyabb hajlásszögű zöldtetőként tervezendő.

4.3.3 AKADÁLYMENTESSÉG

Ajánlatkérő szándéka szerint a Liget Budapest beruházás az akadálymentesség és befogadó tervezés alapelveinek figyelembe vételével kerül megtervezésre. A pályaművekben az egyes terek hozzáférhetőségét az alábbiak szerint kell biztosítani.

Dolgozói területek

Látogatói területek

Kiszolgáló háttérterületek

An aerial photograph of a city, likely Budapest, showing a dense urban landscape with a large, central green park area. The park is surrounded by residential and commercial buildings. A river, the Danube, is visible in the background, flowing through the city. The text "5. Szabályrendszer" is overlaid on the image in a large, white, serif font.

5. Szabályrendszer

5.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

5.1.1 AJÁNLATKÉRŐ

A tervpályázat ajánlatkérője:

Városliget Zrt..

1146 Budapest, Dózsa György út 41.

5.1.2 LEBONYOLÍTÓ

LIGET MÉRNÖK konzorcium

1033 Budapest, Hévízi út 3/A.

Projektiroda: 1068 Budapest, Benczúr utca 47.

5.1.3 KAPCSOLAT

5.1.3.1 ELŐMINŐSÍTÉSI SZAKASZ (RÉSZVÉTELI SZAKASZ)

A pályázók és az Ajánlatkérő közötti kapcsolattartás és információcsere a tervpályázat honlapján keresztül történik. A tervpályázat honlapja az alábbi címen érhető el.

www.ligetbudapest.org/ethnography

5.1.3.2 TERVEZÉSI SZAKASZ

A Pályázók és az Ajánlatkérő közötti kapcsolattartás és információcsere a tervpályázat honlapján keresztül, a titkosság szabályait betartva, anonim módon, kizárólag az alfa-numerikus kód felhasználásával történik.

5.1.4 A TERVPÁLYÁZAT FORMÁJA, JELLEGE

A tervpályázati eljárás formája: meghívásos, két szakaszos, nemzetközi, tervpályázat. Az eljárás első szakaszában (részvételi szakasz) az Ajánlatkérő a jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt, valamint kiválasztja azokat az alkalmas Pályázókat, a meghatározott keretszám mértékéig, amelyeket pályamű benyújtására hív fel. Az eljárás első szakaszában az Ajánlatkérő nem kérhet, a jelentkező pedig nem nyújthat be pályaművet. Az eljárás első szakaszában bármely – az ajánlatkérő által a tervpályázati kiírásban megjelölt és közvetlenül felkért pályázón kívüli – érdekelt részvételi jelentkezést nyújthat be.

A tervpályázat jellege: az eljárás első szakaszában (részvételi szakasz) nyílt, a tervezési szakaszban titkos. A hatályos jogszabályok alapján Ajánlatkérő jelen tervpályázatra vonatkozóan közvetlenül is felkér pályázókat. A közvetlenül felkért pályázókra kívül valamennyi érdekelt előminősítési jelentkezést (részvételi jelentkezést) nyújthat be. A közvetlenül felkért pályázóknak is a többi pályázóval megegyezően kell igazolniuk alkalmasságukat. Az előminősítési fordulóban (részvételi szakasz) a közvetlenül felkért és alkalmas, azaz érvényes előminősítési jelentkezést (részvételi jelentkezést) benyújtott meghívottakon túl, azon pályázók nyernek meghívást a tervezési szakaszba, akik az alkalmassági feltételeknek megfeleltek, érvényes előminősítési jelentkezést (részvételi jelentkezést) nyújtottak be és a pályázói rangsorban a keretszámnak megfelelő helyen állnak. Jelen tervpályázati eljárás során meghívott keretszám 15, amelyből a közvetlenül felkért pályázók száma 10. Amennyiben a közvetlenül felkért pályázók érvénytelen előminősítési jelentkezést (részvételi jelentkezést) nyújtanak be, vagy nem nyújtanak

be előminősítési jelentkezést (részvételi jelentkezést), úgy a keretszám erejéig történik az alkalmas pályázók közül a meghívás.

5.1.5 KÖZVETLENÜL FELKÉRT PÁLYÁZÓK

5.1.6 A KÖZVETLENÜL FELKÉRT PÁLYÁZÓK LISTÁJA VÁRhatóan

2015. DECEMBER 20-IG KERÜL VÉGELGESÍTÉSRE. MÉRFÖLDKÖVEK

A pályázati regisztráció megkezdése _____ 2015.12.28.

Előminősítési jelentkezés (részvételi jelentkezés) beadása _____ 2016.01.15. 12.00 CET.

Előminősítési szakasz (részvételi szakasz) eredményhirdetés _____ 2016.01.22.

Tervezési szakasz:

Tervezési időszak kezdete, pályázók meghívása _____ 2016.01.25.

Helyszíni szemle _____ 2016.02.03.

Kérdések beérkezésének határideje _____ 2016.02.17.

Válaszok határideje _____ 2016.02.24.

Pályaművek beérkezésének határideje _____ 2016.04.06. 12.00 CET

Eredményhirdetés _____ 2016.05.17.

A tervpályázat ütemterve és a további határidők megtalálhatóak a tervpályázat honlapján. Az Ajánlatkérő által közölt időpontok CET szerint értendők.

5.1.7 A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A tervpályázaton azon természetes, vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet (továbbiakban Pályázó) vehet részt, aki, illetve amely a tervpályázati kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik, vagy akit, illetve amelyet erre felkértek.

Az előminősítési szakasz (részvételi szakasz) rangsorolási módját lásd a kiírás 5.4.2 számú pontjában. A Pályázó azzal, hogy előminősítési jelentkezését (részvételi jelentkezését) majd meghívás esetén pályaművét benyújtotta,

- a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
- nyilatkozik arról, hogy a vele szemben a vonatkozó érvényes magyar jogszabályokban (lásd 2.3.2 fejezet). megfogalmazott összeférhetlenségi okok egyike sem áll fenn.
- nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést nem követett el.
- nyilatkozik arról, hogy abban az országban, ahol munkáját végzi jogosult hivatalos építésztervezői munkavégzésre.
- elfogadja, hogy a győztes pályázóval az Ajánlatkérőnek csak abban az esetben van lehetősége szerződést kötni, amennyiben tervezési jogosultságuk a Magyar Építész Kamaránál akkreditálva van. Abban az esetben, ha a nyertes pályázó nem rendelkezik a Magyar Építész Kamara által akkreditált tervezői jogosultsággal, úgy abban az esetben a pályázónak akkreditáltatnia kell a tervezői jogosultságát, vagy magyarországi jogosultsággal rendelkező Partner bevonásával biztosítania kell a tervezői jogosultságot. A szerződéskötéskor meglévő akkreditált tervezői jogosultság vagy akkreditált jogosultsággal rendelkező partner megléte a pályázó felelőssége.
- nyilatkozik, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
- elfogadja, hogy a tervpályázaton csak egy pályaművel vehet részt. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályamű elkészítésében is közreműködhetnek.
- felhatalmazza az Ajánlatkérőt, hogy a pályamű egy példányát a tervpályázat tárgyának kulturális jelentőségére tekintettel megőrzi és kiállíthatja, továbbá az 5.1.10 fejezetben foglaltak szerint felhasználja.

- nyilatkozik, hogy a tervezési feladat elkészítésére vállalkozik.
- nyilatkozik, hogy a kiírásnak megfelelő volumenű projekt generáltervezésére megfelelő személyi erőforrással és kapacitással rendelkezik. Ajánlatkérő legalább az alábbi összetételű tervezőcsapatot tartja a tervezési feladat megvalósításához szükségesnek:

- 5 fő építész tervező
- 8 fő építész munkatárs
- 5 fő statikus tervező
- 5 fő épületgépész tervező
- 5 fő villamosmérnök tervező
- 1 fő múzeumtechnológus
- 1 fő épület energetikus
- 1 fő tájépítész tervező

5.1.8 BÍRÁLÓBIZOTTSÁG

5.1.8.1 TAGOK

1. Baán László, miniszteri biztos, elnök
2. Edwin Heathcote, építész, a Financial Times építészkritikusa, társelnök
3. dr. Szeneczey Balázs, Főpolgármester-helyettes
4. Fülek Zsolt, építész, építészeti és építésügyi helyettes államtitkár
5. Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
6. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója
7. Prof. Uwe R. Brückner, építész, kiállítás-tervező
8. Paula Cadima, építész, tanszékvezető-helyettes, London AA School of Architecture
9. Juhani Katainen, építész, a Tampere University építészkarának korábbi dékánja
10. Sou Fujimoto, építész, a Magyar Zene Háza vezető tervezője
11. Varga Tamás, Magyar Építész Kamara delegáltja

Póttagok

1. Bálint Imre, építész, Budapesti Építészkamara elnöke
2. Jelinek Balázs, Városliget Zrt. megbízottja

5.1.8.2A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG MUNKÁJA

A Bíráló Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, munkájáról folyamatos jegyzőkönyv készül.

A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános.

A tervpályázat előminősítési szakaszában az alkalmasság vizsgálatára kerül sor. Az alkalmasság vizsgálatának eredménye kihirdetésre kerül.

A Bíráló Bizottság a tervpályázattal kapcsolatos írásbeli összegzést zárójelentésben rögzíti, azt átadja a Ajánlatkérőnek, aki az abban foglaltak alapján teszi közzé a tervpályázat eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót.

A Bíráló Bizottság döntése végleges, az Ajánlatkérő attól nem térhet el, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

5.1.9 DÍJAZÁS

Díj megnevezése	EUR
Meghívási díj / meghívott	20 000
1. díj	50 000
2. díj	30 000
3. díj	20 000
Díjak összesen	400 000

A meghívási díj az előminősítési szakaszban jelentkezett Pályázók közül kiválasztott, a keretszámnak megfelelő legfeljebb 15 Pályázót illeti meg. A meghívási díjra csak abban az esetben jogosult a Pályázó, ha a pályaművét a kiírásnak megfelelően benyújtotta.

Bíráló bizottság a beérkezett pályaműveket az 5.5.5 pontban meghatározott szempontok alapján értékeli. A tervezési szakaszban az első három pályamű kerül díjazásra. A tervezési szakaszban csak az első három pályamű kerül meghatározásra a többi pályaművet a Bíráló bizottság nem rangsorolja.

A díjak bruttó összegek, melyek az ÁFÁ-t tartalmazzák és adóköteles bevételek.

A Bíráló Bizottság a teljes díjazásra szánt összeget kiosztja, kivéve, ha eredménytelennek minősíti a tervpályázatot. Abban az esetben, ha a tervpályázatra benyújtott pályaművek hasznosíthatóságát nem tartja megfelelőnek, csökkentheti a díjazásra fordított összeget.

A meghívási díj a tervezési szakasz eredményhirdetését követően a vonatkozó jogszabályban megadott határidőn belül, az első, második és harmadik díjakkal egy időben kerül kifizetésre.

5.1.10 SZABÁLYOZÁSOK

A tervpályázat lebonyolítása sorrendben az alábbi szabályozások szerint történik.

- Magyarország vonatkozó hatályos jogszabályai - 2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről és 310/2015. (X.28.) 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról

- Jelen tervpályázati kiírás

Az érvényes jogszabályoknak megfelelően az Ajánlatkérő részben vagy egészben felhasználhatja a díjazott és megvételben részesült pályaműveket promóciós, reprodukciós és kiállítási célokra.. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a díjazott, továbbá megvételben részesült pályaműveket a szerzői jogok tiszteletben tartásával, az alkotók további javadalmazása nélkül, promóciós vagy kiállítási célokkal sokszorosítsa, feltüntetve a pályamű alkotóit.

A beadott pályamunkák nem lesznek biztosítva.

5.1.11 KIZÁRÁS

A Bíráló Bizottság a Pályázót a tervpályázatból kizárja a következő esetekben.

- ha beadási határidő után nyújtja be az előminősítési jelentkezést, vagy érkezik be a pályaműve
- ha az előminősítési szakaszban pályaművet nyújt be
- ha a benyújtott pályamű sérti a titkosságot

- ha tartalmi követelményeket nem teljesíti a Pályázó előminősítési jelentkezése, vagy pályaműve
 - ha a Pályázóval szemben fennáll az összeférhetetlenség, vagy kizáró ok
- Ajánlatkérő felhívja Pályázók figyelmét, hogy a tervpályázat során hiánypótlásra sem az előminősítési szakaszban, sem a tervezési szakaszban nincs lehetőség.
- A Bíráló Bizottság az eljárásból kizárhatja a formai követelményeket nem teljesítő vagy a hiányos pályaműveket, feltéve, hogy a formai hiba a pályamű bírálatát ellehetetleníti.
- A benyújtott nyilatkozatok hitelességét a tervpályázat során a Bíráló Bizottság vizsgálhatja.
- A kizárt pályázók nem jogosultak a meghívási díjra.

5.1.12 DOKUMENTÁCIÓ ELÉRHETŐSÉGE

A teljes tervpályázati dokumentáció a pályázati regisztrációt követően ingyenesen letölthető a tervpályázat honlapjáról. A letöltött dokumentumok kizárólag előminősítési jelentkezés és meghívás esetében pályamű készítésére, a tervpályázat során használhatóak fel.

A helyszíni szemléről jegyzőkönyv készül, mely a tervpályázat honlapjáról letölthető lesz.

5.1.13 NYELV

A tervpályázat nyelve kizárólag az angol, beleértve a kiadott előminősítési és tervpályázati dokumentációt, a kérdés-választ és a beadandó pályamunkák minden elemét.

A tervpályázat bizonyos dokumentumai tájékoztató jelleggel magyar nyelven is elérhetőek.

5.2 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

A tervezési szakaszba meghívott Pályázók a tervezési szakaszba történő meghívást követően a kiírással és a tervpályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekkel az 5.1.6 fejezetben megjelölt időpontig a tervpályázati honlapon fordulhatnak a Ajánlatkérőhöz.

A határidőben feltett kérdéseket az Ajánlatkérő az 5.1.6 fejezetben megjelölt időpontig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a honlapon megjelenteti. Ezt követően a kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik.

5.3 ELŐMINŐSÍTÉSI SZAKASZ

5.3.1 ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK

A tervpályázatra jelentkező természetes vagy jogi személynek, egyéni cégnek, vagy személyes joga szerint jogképes szervezetnek (továbbiakban Pályázó) teljesítenie kell az alkalmassági feltételeket. Konzorcium vagy Tervezői Csoport esetén a referencia feltételnek legalább egy konzorciumi-, tervezői csoportra nézve kell teljesülnie. Az alkalmasság tekintetében előírt referencia mindösszesen egy referenciából teljesíthető. Az előírt alkalmassági személyi és garanciavállalási feltételek teljesülése a Konzorcium/Tervezői Csoport összességére nézve kerül vizsgálatra, azaz garanciavállalási feltételeket több pályázó (konzorciumi tag) vagy tervező is teljesítheti együttesen. A tervpályázaton kivitelezéssel foglalkozó cég abban az esetben vehet részt, ha nyilatkozza, hogy a későbbiekben esedékes kivitelezésben nem kíván részt venni.

Az alkalmassági feltételeket igazoló anyagok tartalmát és hitelességét a Bíráló Bizottság ellenőrizheti, az előírt feltételek nem teljesülésekor a Pályázót a Bíráló Bizottság kizárja.

5.3.1.1 REFERENCIÁK

A Pályázónak referencia bemutatásával igazolnia kell kompetenciáját és jártasságát a kulturális célú közhasználatú épület tervezésében.

Referenciának csak az az épület fogadható el, mely a tervpályázati kiírás megjelenését megelőző 10 évben épült meg. Kulturális célú közhasználatú épület alatt az Ajánlatkérő az alábbi funkciójú épületeket fogadja el:

- múzeum
- galéria
- kiállítótér
- rendezvényközpont
- művelődési központ
- színház
- hangversenyterem
- könyvtár
- vallási célú épület
- operaház
- oktatási célú épület

A referenciákra vonatkozó információkat a honlapon keresztül, a honlapon megjelöltek szerint szükséges beadni. Az információk valódiságáért a Pályázó felel.

A pályázónak mindösszesen legalább egy, az alábbi feltételnek megfelelő referenciával kell rendelkeznie:

- minimum 5 000 m² (parkoló nélküli) bruttó szintterületű kulturális célú közhasználatú épület
- A megadott referenciaépületet az Ajánlatkérő csak akkor fogadja el referenciaként, ha annak a pályázó volt az építész tervezője.

5.3.1.2 SZEMÉLYI, ERŐFORRÁS FELTÉTELEK

Pályázónak igazolnia kell, hogy min. 5 fő építész tervezővel rendelkezik. Az építész szakemberek szakmai önéletrajzát a jelentkezéshez csatolni szükséges.

Ajánlatkérő felhívja Pályázók figyelmét, hogy a hatályos magyar jogszabályok alapján, amennyiben a tervpályázatot követő közbeszerzési eljárás nyertes Pályázó nem rendelkezik Magyarországon érvényes jogosultsággal, úgy a szerződés megkötésének előfeltételeként a tervezői jogosultságát vagy honosítania kell a Magyar Építész Kamaránál, vagy magyarországi jogosultsággal rendelkező Partner bevonásával kell biztosítania a tervezői jogosultságot.

5.3.1.3 GARANCIÁVÁLLALÁSI FELTÉTELEK

A Pályázó a garanciavállalási feltételek teljesítésével igazolja gazdasági stabilitását és azt, hogy a tervezési időszaktól kezdve a garanciális időszak végéig feladatát teljes körűen el tudja látni.

A honlapon, bejelentkezést követően a vonatkozó szekcióban kért adatok magadásával és az utolsó lezárt öt üzleti évre visszamenőlegesen az éves beszámoló megfelelő oldalának angol nyelvű fordításával és aláírásával igazolja a pályázó, hogy az alábbi garanciavállalási alkalmassági feltételeknek eleget tesz:

- Utolsó lezárt üzleti évben legalább 250 000 € nettó árbevétel
- Utóbbi lezárt öt üzleti évben összesen legalább 1 000 000 € nettó árbevétel

Ajánlatkérő árbevétel alatt a vállalkozási jellegű tevékenységből származó bevételt érti. Pályázónak árbevételét saját nemzeti valutájában szükséges megadnia. Ajánlatkérő az alkalmasság elbírálásakor a tervpályázati hirdetmény TED-en történő megjelenésének napján érvényes MNB (Magyar Nemzeti Bank) deviza középárfolyam szerint számítja át az árbevételt Euróra. Amennyiben nem € az árbevétel alapja úgy először Ft-ra, majd €-ra történik a váltás és ez alapján kerül elbírálásra az árbevétel. Amennyiben Ft az árbevétel alapja, úgy a Ft kerül átváltásra €-ra, majd bírálatra.

5.3.2 ELŐMINŐSÍTÉSI SZAKASZ FORMAI KÖVETELMÉNYEI

Az előminősítési jelentkezést a regisztráció után, a tervpályázat honlapjára feltöltve kell beadni.

Az előminősítési szakaszban benyújtandó előminősítési jelentkezést pályázó a tervpályázat honlapján megtalálható ütemezés szerint nyújthatja be.

5.3.3 ELŐMINŐSÍTÉSI ANYAGOK BEADÁSÁNAK MENETE

Az előminősítés (alkalmasság igazolása és a rangsoroláshoz feltöltött adatok) során beadandó dokumentumokat a tervpályázat honlapján keresztül kell minden Pályázónak feltöltenie az alábbi menetrend szerint:

- regisztráció a honlapon
- az előminősítési adatlap kitöltése
- az alkalmassági feltételek teljesítését igazoló dokumentumok feltöltése
- az előminősítési jelentkezés véglegesítése, a jelentkezés benyújtása

A jelentkezés benyújtásával az előminősítési jelentkezés lezárul, a dokumentumok további módosítására, hiánypótlásra nincs lehetőség.

5.4 RANGSOROLÁSI SZAKASZ

5.4.1 A RANGSOROLÁSHOZ BEADANDÓ DOKUMENTUMOK

Az előminősítési szakaszban alkalmasnak ítélt és az Ajánlatkérő által nem közvetlenül felkért Pályázók rangsorolása a honlapra feltöltött információk és dokumentumok alapján történik. Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a honlapon, az adatok feltöltése során nem teszünk különbséget az alkalmassághoz, illetve a rangsoroláshoz feltöltött adatok között, hanem az alkalmassági feltételek teljesülésének vizsgálatát, majd a rangsorolást az összes feltöltött dokumentum és adat alapján végezzük el. Az adatok pontos és hiánytalan feltöltéséért a Pályázó felel.

5.4.2 RANGSOROLÁSI SZEMPONTOK

Az alkalmassági feltételeket teljesítő – azaz érvényes – előminősítési jelentkezéseket Ajánlatkérő az alábbi szempontok alapján rangsorolja:

Szempont	Súlyszám
1. A követelményeknek megfelelő és benyújtott referenciamunka darabszáma	15
2. A követelményeknek megfelelő és benyújtott referenciák összes bruttó szintterülete,	15
3. A követelményeknek megfelelő és benyújtott referenciák közül a 3 legnagyobb referencia összes szintterülete,	25
4. Szakmai díjak darabszáma	25
5. Utolsó lezárt 5 üzleti év összes árbevétele	20

1. A követelményeknek megfelelő és benyújtott referenciamunka darabszáma

Ajánlatkérő jelen rangsorolási szempontnál csak az alkalmassági követelményeket teljesítő referenciát fogadja el.

2. A követelményeknek megfelelő és benyújtott referenciák összes bruttó szintterülete.

Ajánlatkérő jelen rangsorolási szempontnál csak az alkalmassági követelményeket teljesítő referenciát fogadja el.

3. A követelményeknek megfelelő és benyújtott referenciák közül a 3 legnagyobb referencia összes szintterülete.

Ajánlatkérő jelen rangsorolási szempontnál csak az alkalmassági követelményeket teljesítő referenciát fogadja el.

4. Szakmai díjak darabszáma

Kiíró jelen rangsorolási szempontnál kizárólag az alábbi szakmai díjakat fogadja el:

Mies van der Rohe Awards
Preamium Imperiale
AIA Gold
AIA Firm of the Year
RIBA Gold Medal
Alvar Aalto Medal
UIA Gold Medal
Mies Crown Hall Americas Prize (MCHAP)
Stirling Prize (Finalist)
Thomas Jefferson Foundation Medal
Pritzker Architecture Prize
Holcim Awards (Main)
Ybl-díj
Kossuth-díj

5. Árbevétel

Az alkalmassági feltételekben előírt árbevételen túli árbevétel kerül vizsgálatra és rangsorolásra. A rangsorolásnál az utolsó lezárt 5 év összes árbevétele kerül vizsgálatra.

Pontszámítás:

Valamennyi rangsorolási szempont esetében a pontkiosztás módszerével kerülnek kiosztásra a pontok. Valamennyi rangsorolási szempont esetében a legmagasabb értékű jelentkezés kapja az 1. helyezést. A többi pontszám a rangsorolási helyezésnek megfelelően kerül kiosztásra. A pontszám az érvényes előminősítési jelentkezést benyújtó jelentkező darabszámának megfelelő, azaz az első helyre rangsorolt jelentkező pontszáma 1, a második helyre rangsorolt jelentkező pontszáma 2 az ötvenhatodik helyre rangsorolt jelentkező pontszáma 56 és így tovább mindaddig, amíg érvényes jelentkezés benyújtásra került. Rangsorolási egyezőség esetén (pl. 2 db 4. hely, mindkét jelentkezés 4 pontot kap).

A fentiek szerint kiosztott pontszámok kerülnek megszorzásra az előre meghatározott súlyszámmal.

Az összpontszám az egyes rangsorolási szempontok pontszámának és súlyszáma-nak szorzatának összeadásával kerül meghatározásra. A végleges rangsor az összpontszám alapján alakul ki. A legalacsonyabb összpontszám jelenti a legjobbat.

Amennyiben a fentiekben található rangsorolás alapján két vagy több részvételre jelentkező esetén egyenlő pontszám alakulna ki, úgy az Ajánlatkérő azt a részvételre jelentkezőt sorolja kedvezőbb helyre, akinek a rangsorolási szempont szerinti referenciáiban megjelölt bruttó összterülete magasabb.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a rangsorolásnál kizárólag azokat a referenciamunkákat veszi figyelembe, amelyek megfeleltek a részvételi felhívás tartalmi követelményeknek.

5.5 TERVEZÉSI SZAKASZ

5.5.1 TERVEZÉSI SZAKASZ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A tervezési szakaszon való részvételhez legalább az alábbi munkarészek beadása szükséges. Amely pályamű nem tartalmazza a meghatározott alábbi munkarészek mind-egyikét, értékelés nélkül kizárásra kerül.

A tervpályázatban szereplő mértékegységeket SI rendszerben kell megadni.

5.5.1.1 TERVLAPOK

A tervpályázat során legfeljebb tíz darab AO méretű tervlap adható be. A tervlap-szám mennyisége a tervezendő épület volumene és kiemelt jellege alapján kerültek meghatározásra.

Helyszínrajz M=1:500

A rajzon az alábbiak feltüntetése legalább szükséges.

- tetőfelület tetszőleges szögű vetett árnyékkal
- térburkolatok és zöldfelületek
- bejáratok
- közlekedés
- kerékpáros és gyalogos útvonalak

Alaprajzok

Minden eltérő szint alaprajza szükséges bútorozás nélkül. A rajzokon minden helyiség funkcióját meg kell jelölni színkóddal. Helyiségcsoportonként használható azonos színkód. A földszint és a vezérszint alaprajza M=1:250-es, míg a többi szint alaprajza M=1:500-as léptékben adandó be.

Metszetek

Az épület megértéséhez szükséges számú, de legalább két darab metszet, M=1:250-es léptékben

Homlokzatok

Az épület összes homlokzata M=1:250-es léptékben, melyek bemutatják az épület tömegképzését és környező épületekhez való viszonyát.

Homlokzat részlet

A homlokzati anyaghasználatot bemutató főhomlokzat-részlet M=1:100-as léptékben.

Távlati képek

Két belső és négy külső távlati kép. A négy külső képből legalább kettőt a kiadott fényképek valamelyikébe kell illeszteni - a fényképek letölthetőek a tervpályázat honlapjáról

Magyarázó ábrák, infógrafikák

Legalább az alábbiak beadása szükséges.

- az épületen belüli látogatói útvonalat bemutató ábra

- a műtárgyak útvonalát bemutató ábra

- az épület vízgazdálkodását és energetikai koncepcióját bemutató ábra, beleértve a passzív és természetes rendszereket is

5.5.1.2 MŰSZAKI LEÍRÁS

A tervpályázat során max., összesen 25 db. A4 méretű műszaki leírás és táblázat nyújtható be. A dokumentum lapszám mennyisége a tervezendő épület volumene és kiemelt jellege alapján került meghatározásra.

A benyújtott műleírásnak az alábbi témákra kell kitérnie.

- alkotói vízió

- építészeti koncepció

- helyszíni kapcsolatok

technológiai működés
tartószerkezet
fenntarthatóság
költségbecslés (a letölthető melléklet szerinti útmutató alapján)

5.5.1.3 TÁBLÁZATOK

Terület kimutatások, melyek tartalmazzák az intézmények helyiségcsoportjainak a kiírásban megadott elvárt és tervezett alapterületeit. A kitöltendő .xlsx fájl letölthető a tervpályázat honlapjáról.

5.5.2 TERVEZÉSI SZAKASZ FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A pályaműveket a postai és gyorspostai előírásoknak megfelelő zárt csomagolásban (pályázati csomag) kell beadni az alábbi formai követelményeknek és az 5.5.3 fejezetnek megfelelően. A csomagoláson szerepelnie kell a letöltött címezslapnak eredeti formájában. A csomagoláson a címezslapon megadott feliratokon kívül (beleértve az azonosító kódot) más írást, vagy jelzést a pályázó nem jeleníthet meg.

5.5.2.1 ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ

A pályaművet tartalmazó küldeménynek tartalmaznia kell egy CD, DVD, vagy PENDRIVE adathordozót. Az elektronikus adathordozón csak az alábbi három fájl lehet. A fájlokat az alábbiakban meghatározott módon kell elnevezni.

- Tervlapok (összefűzve fekvő A0, .pdf formátumban,); elnevezés: 1.pdf
- Műszaki leírás (álló A4, .pdf formátumban); elnevezés: 2.pdf

- Terület kimutatás (.xls vagy .xlsx); elnevezés: 3.xlsx
- Költségbecslés (álló A4-es formátumban, .xlsx kiterjesztés); elnevezés 4.xlsx

- A pályázónak be kell adnia továbbá az építészeti tervrajzokat mérhető, vektografikus .dwg formátumban is. Ezt a fájlt és annak tartalmát Ajánlatkérő kizárólag jelen tervpályázat ideje alatt, csak annak értékeléséhez használhatja fel. Elnevezés: 5.dwg

A tervlapokat a Pályázóknak szabadon választott megnevezéssel, rajzszámmal kell ellátniuk a titkosság szabályainak betartásával.

Az elektronikus adathordozón beadott fájlokból minden háttér információt (szerző, utoljára módosította, stb.) el kell távolítani. Ez teljes mértékben a Pályázó felelőssége, ennek elmulasztása a Pályázó kizárását vonhatja maga után.

5.5.2.2 NYOMTATOTT ANYAGOK

A pályaműveket elektronikus és nyomtatott formában is be kell adni. Az elektronikus beadott anyagok a fent részletezett módon készítenendő el. A nyomtatott anyagot szintén a pályázati küldeménynek kell tartalmaznia az alábbi formában:

- Fekvő A0 formátumú tervlapok max 10 db.
 - Álló A4 formátumú műszaki leírás és táblázatok fekvő A3 formátumra rendezve – egy fekvő A3 lapon két álló A4 lapot kell megjeleníteni, max. 25 db A4-es oldal.
- A teljes anyagot egy példányban az alábbiak szerint kell beadni:

Az A0 formátumú tervlapok:

- színes nyomtatás
- legalább 3mm vastag fehér habkartonra, vagy ezzel egyenértékű merev hátlapra kasírozva

Az A3 formátumú dokumentumok:

- színes nyomtatás
- összefűzve

A nyomtatott anyag kötelezően egy példányban adandó be.
A beadás menetét lásd az alábbi fejezetben.

5.5.3 PÁLYAMŰVEK BEADÁSÁNAK MENETE

Csak a tervezési szakaszba meghívást nyert Pályázók nyújthatnak be pályaműveket. A tervpályázaton egy Pályázó csak egy pályaművel vehet részt és egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat.

A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.

A pályaművek az alábbi lépéseket követve nyújthatóak be.

azonosító kód letöltése a honlapról.

pályázati címlap letöltése, melyet a pályaművet tartalmazó küldeményre (pályázati csomag) kell nyomtatni vagy ragasztani. A címlap a feladót (a titkosság megőrzése érdekében a Ajánlatkérő a feladó), az azonosító kódot és a címlapot tartalmazza. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon csak ez a lap szerepelhet.

Pályaművet postai, gyorspostai úton vagy személyesen, az 5.5.2 fejezetben leírtak szerint, a titkosság szabályainak betartásával lehet benyújtani a címlapon megjelölt alábbi címre.

LIGET Mérnök konzorcium

Benczúr utca 47. 1. emelet

Budapest

H-1068

Hungary

A késve beérkezett pályaműveket a Bíráló Bizottság a küldemény felbontása nélkül a tervpályázatból kizárja.

A csomagküldéshez/postázáshoz szükséges további borítékok használatát a Ajánlatkérő lehetővé teszi, amennyiben a csomagküldés az eredeti címezslap használatával nem megoldható. A további borítékok használatakor az alábbi szabályok betartása kötelező:

a Pályázati Kiírás 5.5.2 pontja szerint meghatározott pályázati csomagot egy, a futárszolgálat által elfogadott nagyobb csomagolásba (boríték) helyezendő

a pályázati csomagnak mindenben meg kell felelnie a kiírásban foglaltaknak

a külső csomagolás (boríték) csak a pályázati csomagot tartalmazhatja

a pályaművet a fent meghatározott címre kell küldeni.

a külső csomagoláson sem jelenhet meg a pályázó neve, címe vagy más azonosításra alkalmas adata

a külső csomagoláson feltüntetendő a 'Liget Budapest - Museum of Ethnography and Visitor Centre

amennyiben a csomagküldés során a küldemény értékét a Pályázó megjelöli, az ebből adódó vámterheket, vámhivatali eljárást az Ajánlatkérő nem vállalja, az ebből adódó késés és határidő túllépés felelőssége a Pályázót terheli

A fenti követelményeknek megfelelő pályázati küldeményeket a zsűri elfogadja, egyéb esetben a beérkezett pályaművet a zsűri kizárhatja.

5.5.4 TITKOSSÁG

A tervpályázat az előminősítési szakaszt követően titkos. A pályaművet tartalmazó küldeményen, nyomtatott dokumentációban, elektronikus adathordozón semmilyen titkosságot sértő felirat, jel, név, cégnév, beazonosíthatóságot elősegítő elem nem lehet. A pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni, vagy egyéb, a titkosságot sértő módon megjelölni nem szabad. A pályamű semmilyen, a szerzők vagy azok munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat.

Az elektronikus adathordozón benyújtott fájlokban, illetve azok háttér információiban szintén nem szerepelhet a fentiekben taglalt titkosságot sértő elem. Ennek ellenőrzése a Pályázó felelőssége.

Az azonosító kódot kizárólag a pályázati csomag külső oldalán az 5.5.3 pontban részletezettek szerint lehet feltüntetni. Az azonosító kód semmilyen beadott anyagon nem szerepelhet.

A titkossági szabályokat megszegő pályaművet a Bíráló Bizottság kizárja.

5.5.5 ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

A Bíráló Bizottság a beérkező pályaműveket az alábbi öt szempontcsoport szerint értékeli.

- Párbeszéd a környezettel
- Építészet és tömegalkotás
- Technológia és funkció
- Fenntarthatóság
- Költségek

5.5.5.1 PÁRBESZÉD A KÖRNYEZETTEL

- Városképi beágyazottság
- Párbeszéd a környező épületekkel
- Párbeszéd a ligettel
- Az épület megközelítése
- Tájéltás
- Parkolási és közlekedési rendszer
- Kerékpáros és gyalogos útvonalak

5.5.5.2 ÉPÍTÉSZEET ÉS TÖMEGALKOTÁS

- Az épület építészeti összhatása, tömegeinek aránya
- Az épület egyedi, innovatív külső és belső megjelenése, jellege

Az épület térkapcsolatai
Az épület tereinek építészeti minősége

5.5.5.3 TECHNOLÓGIA ÉS FUNKCIÓ

Látogatói élmény
Múzeumtechnológiai megoldások
Funkcionális kapcsolatok
Közlekedési rendszerek

5.5.5.4 FENNTARTHATÓSÁG

Energiahatékonyság
Egészség és komfort
Vízgazdálkodás
Építőanyagok környezetterhelése
Innováció
Ökológia

5.5.5.5 KÖLTSÉGEK

Az épület kivitelezésének várható költsége

5.6 A PÁLYÁZATOT KÖVETŐ FOLYAMATOK

5.6.1 EREDMÉNYHIRDETÉS

Nyilvános eredményhirdetésre a tervezési szakasz lezárása után kerül sor. A meghívási díjakat az Ajánlatkérő az eredményhirdetéskor fizeti ki.

Ha a Pályázó - amennyiben első, második, vagy harmadik díjban, továbbá megvételen nem részesül - meg szeretné tiltani, hogy a kilétét az Ajánlatkérő megismerje, azt a titkosságot nem sértő módon, a pályázati anyagot tartalmazó borítékban külön lapon benyújtott nyilatkozatával megteheti. Minden információ az eredményhirdetés időpontjáról és helyéről a honlapon kerül közlésre megfelelő időben.

5.6.2 TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

A pályázat győztesével magyar nyelvű, a magyar tervezési eljárásoknak és a Magyar Építész Kamara ajánlott díjszámítási szabályzatának, valamint a magyar jogszabályoknak megfelelő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra a tervpályázatot követően, melynek tárgya a vonatkozó épület terveinek elkészítése a projekt tervezett ütemezésével összhangban, várhatóan 2017-es teljesítéssel. A közbeszerzési eljárás az épületek generáltervezésére vonatkozik kiviteli terv szintig.

A terveket magyar nyelven, a magyar tervezési eljárásrend magyar tervezési eljárás szerint kell majd leszállítani. Külföldi tervezőknek javasolt magyar partnerirodával együttműködni.

Az Ajánlatkérő felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a választott tervező pályaműve alapján a tervezési folyamat során elkészített tervek alakítására és módosítására minden jogát fenntartja.

5.7 MELLÉKLETEK

Az elérhető mellékletekről, illetve a tervpályázattal kapcsolatos letölthető dokumentumokról a honlapon található bővebb információ.

5.8 HIVATKOZÁSOK

A tervpályázatra benyújtott dokumentáció elkészítése során a Kiírásban és mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben irányadónak kell tekinteni a vonatkozó magyar szabványok előírásait és a legjobb szakmai gyakorlatot. Múzeumtechnológiai és fenntarthatósággal kapcsolatos kérdésekben irányadóak az alábbi kiadványok.

Manual of Museum Planning edited by Barry Lord, Gail Dexter Lord and Lindsey Martin, third edition, 2012

BREEAM International New Construction Technical Manual, SD5075 - O.O:2013, issue date: 01.06.2013.

WWW.LIGETBUDAPEST.ORG